

ROMÂNIA
JUDEȚUL SUCEAVA
COMUNA IASLOVĂȚ – PRIMĂRIA

CIF 14850370

Sat Iaslovăț, comuna Iaslovăț, cp 727320, județul Suceava

Tel +40-230418219

Fax +40-230418090

e-mail: primaria_iaslovat@yahoo.com

Nr.6317 din 14.10.2021

INVITAȚIE DE PARTICIPARE

Prin prezenta, vă invităm să participați prin depunere de oferte la atribuirea prin achiziție directă a lucrărilor pentru obiectivul de investiție intitulat „**CONSTRUIRE ZID DE SPRIJIN, TROTUARE SI SISTEMATIZARE VERTICALA LA SCOALA GIMNAZIALA NR.1 SAT IASLOVAT, COMUNA IASLOVAT, JUDET SUCEAVA**”, proiect finantat din Bugetul Local al Comunei Iaslovăț, conform Hotărârii de Consiliu Local nr. 37 din data de 30.08.2021.

1. Obiectul contractului: executia lucrărilor aferente obiectivului de investiție intitulat "**CONSTRUIRE ZID DE SPRIJIN, TROTUARE SI SISTEMATIZARE VERTICALA LA SCOALA GIMNAZIALA NR.1 SAT IASLOVAT, COMUNA IASLOVAT, JUDET SUCEAVA**";
2. Cod CPV: **5246200-5 - Lucrari de protectie a malurilor (Rev.2)**;
3. Valoarea estimată a achiziției: **200.000,00 lei fără TVA**;
4. Sursa de finanțare: **Bugetul Local al Comunei Iaslovăț, conform Hotărârii de Consiliu Local nr. 37 din data de 30.08.2021**;
5. Perioada de valabilitate a ofertelor: **30 zile de la data limită de depunere a ofertelor**;
6. Tip de contract: **Lucrări**;
7. Criteriul care va fi utilizat pentru atribuirea contractului de lucrări: „**Prețul cel mai scăzut**”.
8. Condiții de participare:
 - Documente de calificare:
 - Declarație privind neîncadrarea în prevederile art. 164 din Legea nr. 98/2016;
 - Declarație privind neîncadrarea în prevederile art. 165 din Legea nr. 98/2016;
 - Declarație privind neîncadrarea în prevederile art. 167 din Legea nr. 98/2016;
 - Declarație privind neîncadrarea în art. 59 și 60 din Legea nr. 98/2016;
9. Modul de prezentare a propunerii financiare:
 - Formularul de ofertă și anexa – actul prin care operatorul economic își manifesta voința de a se angaja din punct de vedere juridic în relația contractuală cu Comuna Iaslovăț.
 - Formularele F1, F2, F3, C6, C7, C8, C9 și grafic de execuție fizic și valoric

Documentele se vor transmite în original, într-un plic sigilat, la Registratura Primăriei Iaslovăț, județul Suceava.

DESCRIEREA LUCRĂRILOR

Date Generale

În momentul actual, amplasamentul studiat este curtea Scolii Gimnaziale nr.1 din satul Iaslovat. Se dorește realizarea unui zid de sprijin pe laterala stanga a terenului și realizarea trotuarului pe langa cladirea existenta, concomitant cu rigola de colectare ape pluviale și deversarea lor în santul comunal aflat la limita proprietatii.

Infrastructura trotuar

Analizând structura de rezistență care se propune și situația terenului existent, proiectantul a ales soluția de construire a fundației pavelelor prin compactare mecanică a stratului suport de pământ după care se va executa un strat de 15 cm balast rezultat după compactare.

Grosimea stratului de balast va fi de 15 cm, grosime care va rămâne după compactare. La partea inferioară a stratului de balast se găsește stratul de pământ care se va compacta mecanic, pentru stabilizarea stratului suport. Pentru a aduce terenul la cota drumului, se va realiza o umplutură din pământ ce se va compacta pentru obținerea gradului de compactare.

Gradul de compactare a straturilor de pământ și balast trebuie să aibă după compactare o valoare de 95 %. Acesta se va stabili prin încercări de probă cu metoda plăcii min. 1 încercare/suprafață de 50 cm.

Suprastructura

Suprastructura este formată dintr-un strat de 10 cm de beton, cu rosturi între plăci.

Date tehnice ale trotuarului

1. Suprafața construită a trotuarului – **Sc = 77.25 mp**;
2. Grosimea stratului de beton – **g = 10 cm** ;
3. Structura trotuarului :
 - strat de balast de 15 cm compactat
 - beton de 10 cm grosime
 - umplerea rosturilor

Date tehnice ale rigolei

1. Rigola din beton (scafa) – 51.5ml;

Date tehnice ale zidului de sprijin

1. Lungime zid de sprijin – **60.55ml** ;
2. Structura zid de sprijin din beton armat , conform pieselor desenate.

Lucrari propuse:

- se va realiza zidul de sprijin;
- se va realiza umplutura de pamant
- se va realiza stratul suport pentru betonul din trotuare si scafa si se va turna betonul in rigola si trotuare
- Se va pune umplutura langa zidul de sprijin si se va semana gazon.

IV.CLASA SI CATEGORIA DE IMPORTANTA.

- In conformitate cu **HG. 766/97**, categoria de importanta este

"D" constructie de importanta redusa.

- In conformitate cu normativul P 100-1/2013, zona de calcul a amplasamentului loc.Iaslovat, jud Suceava are $ag=0.15g$ si perioada de colt $Tc=0,7$ sec, conf. tabelului 5.1,

clasa de importanta este IV - constructie de importanta redusa cu coeficientul $a=1,0$.

Pentru detalii suplimentare persoană de contact dl. Ion COTOARĂ – Primar.

Durata de execuție a contractului de lucrări: 12 luni calendaristice de la data emiterii ordinului de începe a lucrărilor.

Garanția de bună execuție acordată lucrărilor va fi de minim 24 de luni.

Data limită de depunere a ofertelor: 21.10.2021, ora 14:00

Primar,

