

Obiectivul: CONSTRUIRE SPATIU MUZEAL DE ARTIZANAT SI PRODUSE TRADITIONALE, AMENAJARE SI DOTARE PUNCT DE INFORMARE TURISTICA IN COMUNA IASLOVAT, OMD SUCEVITA PUTNA

Proiectant: SC YOUPLAN DEVELOPMENT SRL, CUI RO35108499

Ron/Euro la cursul deRon/Euro

Fomularul F1 - Centralizatorul cheltuielilor pe obiectiv - TOTALIZATOR

Nr. cap. / subcap. deviz general	Denumirea capitolelor de cheltuieli	Valoarea cheltuielilor pe obiect (exclusiv TVA)	
		Lei	Lei
1	2	3	4
1.2	Amenajarea terenului		
1.3	Amenajari pentru protectia mediului si aducerea la starea initiala		
2.1	Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului		
2.1.3	Asigurarea utilitatilor necesare obiectivului de investitii		
2.1.3.1	Alimentare cu energie electrica		
2.1.3.2	Conducta alimentare cu apa si racord canalizare		
2.1.3.3	Conducta utilizare GAZ		
3.5	Proiectare		
4.1	Constructii si instalatii		
	CONSTRUIRE SPATIU MUZEAL		
	Terasamente, sistematizare pe verticala si amenajari exterioare		
	Rezistenta		
	Arhitectura		
	Instalatii		
	Instalatie de incalzire interioara		
	Instalatie de ventilare artificiala cu recuperare de caldura		
	Instalatii electrice interioare de forta si iluminat artificial+iluminat de		
	Instalatii Sanitare		
	Instalatii Canalizare		
	Camera tehnica		
4.2	Montaj utilaj tehnologic		
4.2.1	Montaj Echipamente instalatii		
4.3	Utilaje, echipamente tehnologice, si functionale cu montaj		
4.3.1	Lista echipamente instalatii		
4.4	Utilaje fara montaj si echipamente de transport		
4.5	Dotari		
4.6	Active necorporale		
5.1	Organizare de santier		
5.1.1	Lucrari de constructii si instalatii aferente organizarii de santier		
5.1.2	Cheltuieli conexe organizarii santierului		
6.2	Probe tehnologice si teste		
	TOTAL VALOARE (exclusiv TVA):		
	Taxa pe valoarea adăugată:		
	TOTAL VALOARE (inclusiv TVA):		

Proiectant,

Intocmit,

SC YOUPLAN DEVELOPMENT SRL



Obiectivul: CONSTRUIRE SPATIU MUZEAL DE ARTIZANAT SI PRODUSE TRADITIONALE, AMENAJARE SI DOTARE PUNCT DE INFORMARE TURISTICA IN COMUNA IASLOVAT, OMD SUCEVITA PUTNA

Proiectant: SC YOUPLAN DEVELOPMENT SRL, CUI RO35108499

Ron/Euro la cursul deRon/Euro

Fomularul F1 - Centralizatorul cheltuielilor pe obiectiv - ELIGIBIL

Nr. cap. / subcap. deviz general	Denumirea capitolelor de cheltuieli	Valoarea cheltuielilor pe obiect (exclusiv TVA)		Din care: C+M	
		Lei	Lei	Lei	Lei
1	2	3	4	5	6
1.2	Amenajarea terenului				
1.3	Amenajari pentru protectia mediului si aducerea la starea initiala				
2.1	Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului				
2.1.3	Asigurarea utilitatilor necesare obiectivului de investitii				
2.1.3.1	Alimentare cu energie electrica				
2.1.3.2	Conducta alimentare cu apa si racord canalizare				
2.1.3.3	Conducta utilizare GAZ				
3.5	Proiectare				
4.1	Constructii si instalatii				
	CONSTRUIRE SPATIU MUZEAL				
	Terasamente, sistematizare pe verticala si amenajari exterioare				
	Rezistenta				
	Arhitectura				
	Instalatii				
	Instalatie de incalzire interioara				
	Instalatie de ventilare artificiala cu recuperare de caldura				
	Instalatii electrice interioare de forta si iluminat artificial+iluminat de				
	Instalatii Sanitare				
	Instalatii Canalizare				
	Camera tehnica				
4.2	Montaj utilaj tehnologic				
4.2.1	Montaj Echipamente instalatii				
4.3	Utilaje, echipamente tehnologice, si functionale cu montaj				
4.3.1	Lista echipamente instalatii				
4.4	Utilaje fara montaj si echipamente de transport				
4.5	Dotari				
4.6	Active necorporale				
5.1	Organizare de santier				
5.1.1	Lucrari de constructii si instalatii aferente organizarii de santier				
5.1.2	Cheltuieli conexe organizarii santierului				
6.2	Probe tehnologice si teste				
	TOTAL VALOARE (exclusiv TVA):				
	Taxa pe valoarea adăugată:				
	TOTAL VALOARE (Inclusiv TVA):				

Proiectant,

Intocmit,

SC YOUPLAN DEVELOPMENT SRL



Obiectivul: CONSTRUIRE SPATIU MUZEAL DE ARTIZANAT SI PRODUSE TRADITIONALE, AMENAJARE SI DOTARE PUNCT DE INFORMARE TURISTICA IN COMUNA IASLOVAT, OMD SUCEVITA PUTNA

Proiectant: SC YOUPLAN DEVELOPMENT SRL, CUI RO35108499

Ron/Euro la cursul deRon/Euro


Fomularul F1 - Centralizatorul cheltuielilor pe obiectiv - NEELIGIBIL

Nr. cap. / subcap. deviz general	Denumirea capitolelor de cheltuieli	Valoarea cheltuielilor pe obiect (exclusiv TVA)		Din care: C+M	
		Lei	Lei	Lei	Lei
1	2	3	4	5	6
1.2	Amenajarea terenului				
1.3	Amenajari pentru protectia mediului si aducerea la starea initiala				
2.1	Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului				
2.1.3	Asigurarea utilitatilor necesare obiectivului de investitii				
2.1.3.1	Alimentare cu energie electrica				
2.1.3.2	Conducta alimentare cu apa si racord canalizare				
2.1.3.3	Conducta utilizare GAZ				
3.5	Proiectare				
4.1	Constructii si instalatii				
	CONSTRUIRE SPATIU MUZEAL				
	Terasamente, sistematizare pe verticala si amenajari exterioare				
	Rezistenta				
	Arhitectura				
	Instalatii				
	Instalatie de incalzire interioara				
	Instalatie de ventilare artificiala cu recuperare de caldura				
	Instalatii electrice interioare de forta si iluminat artificial+iluminat de				
	Instalatii Sanitare				
	Instalatii Canalizare				
	Camera tehnica				
4.2	Montaj utilaj tehnologic				
4.2.1	Montaj Echipamente instalatii				
4.3	Utilaje, echipamente tehnologice, si functionale cu montaj				
4.3.1	Lista echipamente instalatii				
4.4	Utilaje fara montaj si echipamente de transport				
4.5	Dotari				
4.6	Active necorporale				
5.1	Organizare de santier				
5.1.1	Lucrari de constructii si instalatii aferente organizarii de santier				
5.1.2	Cheltuieli conexe organizarii santierului				
6.2	Probe tehnologice si teste				
	TOTAL VALOARE (exclusiv TVA):				
	Taxa pe valoarea adăugată:				
	TOTAL VALOARE (inclusiv TVA):				

Proiectant,

Intocmit,

SC YOUPLAN DEVELOPMENT SRL



Obiectivul: CONSTRUIRE SPATIU MUZEAL DE ARTIZANAT SI PRODUSE TRADITIONALE, AMENAJARE SI DOTARE PUNCT DE INFORMARE TURISTICA
 IN COMUNA IASLOVAT, OMD SUCEVITA PUTNA
 Proiectant: SC YOUPLAN DEVELOPMENT SRL, CUI RO 35108499

Ron/Euro la cursul deRon/Euro

Formularul F2 - Centralizatorul cheltuielilor pe obiect si categorii de lucrari OBIECTUL NR. 1 - CHELTUIELI PENTRU ASIGURAREA UTILITATILOR NECESARE OBIECTIVULUI DE INVESTITII - ELIGIBIL		
Nr. cap. / subcap. deviz general	Cheltuieli pe categoria de lucrări	Valoarea (exclusiv TVA)
		Lei
1	2	3
4.1	Constructii si instalatiile aferente acestora	
4.1.1	Terasamente	
4.1.2	Rezistenta	
4.1.3	Arhitectura	
4.1.4	Instalatii	
	Coloana trifazata - energie electrica	
	Conducta alimentare cu apa si racord canalizare	
	Conducta utilizare GAZ	
	TOTAL I	
4.2	Montaj utilaje si echipamente tehnologice	
	TOTAL II	
	Procurare	
4.3	Utilaje, echipamente tehnologice, si functionale care necesita montaj	
4.4	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj si echipamente de transport	
4.5	Dotari	
4.6	Active necorporale	
	TOTAL III	
6.2	Probe tehnologice si teste	
	TOTAL IV	
	TOTAL VALOARE (exclusiv TVA):	
	Taxa pe valoarea adăugată:	
	TOTAL VALOARE (inclusiv TVA):	

Proiectant,
 Intocmit,
 SC YOUPLAN DEVELOPMENT SRL



Obiectivul: CONSTRUIRE SPATIU MUZEAL DE ARTIZANAT SI PRODUSE TRADITIONALE, AMENAJARE SI DOTARE PUNCT DE INFORMARE TURISTICA IN COMUNA IASLOVAT, OMD SUCEVITA PUTNA

Proiectant: SC YOUPLAN DEVELOPMENT SRL, CUI RO35108499

Ron/Euro la cursul deRon/Euro

Formularul F2 - Centralizatorul cheltuielilor pe obiect si categorii de lucrari
 OBIECTUL NR. 2 - CONSTRUIRE SPATIU MUZEAL- ELIGIBIL

Nr. cap. / subcap. deviz general	Cheltuieli pe categoria de lucrări	Valoarea (exclusiv TVA)
		Lei
1	2	3
4.1	Constructii si instalatiile aferente acestora	
4.1.1	Terasamente	
4.1.2	Rezistenta	
	Arhitectura	
	Instalatii	
	Instalatie de incalzire interioara	
	Instalatie de ventilare artificiala cu recuperare de caldura	
	Instalatii electrice interioare de forta si iluminat artificial+iluminat de securitate+curenti slabi	
	Instalatii Sanitare	
	Instalatii Canalizare	
	Camera tehnica	
	TOTAL I	
4.2	Montaj utilaje si echipamente tehnologice	
	Montaj Echipamente instalatii	
	TOTAL II	
	Procurare	
4.3	Utilaje, echipamente tehnologice, si functionale care necesita montaj	
	Lista echipamente instalatii	
4.4	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj si echipamente de transport	
4.5	Dotari	
4.6	Active necorporale	
	TOTAL III	
6.2	Probe tehnologice si teste	
	TOTAL IV	
	TOTAL VALOARE (exclusiv TVA):	
	Taxa pe valoarea adăugată:	
	TOTAL VALOARE (inclusiv TVA):	

Proiectant,
 Intocmit,

SC YOUPLAN DEVELOPMENT SRL



Obiectivul: CONSTRUIRE SPATIU MUZEAL DE ARTIZANAT SI PRODUSE TRADITIONALE, AMENAJARE SI DOTARE PUNCT DE INFORMARE TURISTICA
 IN COMUNA IASLOVAT, OMD SUCEVITA PUTNA
 Proiectant: SC YOUPLAN DEVELOPMENT SRL, CUI RO35108499

Ron/Euro la cursul deRon/Euro

Formularul F2 - Centralizatorul cheltuielilor pe obiect si categorii de lucrari OBIECTUL NR. 3 - Organizare de santier - ELIGIBIL		
Nr. cap. / subcap. deviz general	Cheltuieli pe categoria de lucrări	Valoarea (exclusiv TVA)
		Lei
1	2	3
4.1	Constructii si instalatiile aferente acestora	
5.1.1	Lucrări de construcții si instalatii aferente organizarii de santier	
5.1.2	Cheltuieli conexe organizării șantierului	
	TOTAL I	
4.2	Montaj utilaje si echipamente tehnologice	
	TOTAL II	
	Procurare	
4.3	Utilaje, echipamente tehnologice, si functionale care necesita montaj	
4.4	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj si echipamente de transport	
4.5	Dotari	
4.6	Active necorporale	
	TOTAL III	
6.2	Probe tehnologice si teste	
	TOTAL IV	
	TOTAL VALOARE (exclusiv TVA):	
	Taxa pe valoarea adăugată:	
	TOTAL VALOARE (inclusiv TVA):	

Proiectant,
Intocmit,

SC YOUPLAN DEVELOPMENT SRL



OBIECTIV: CONSTRUIRE SPATIU MUZEAL DE ARTIZANAT SI PRODUSE TRADITIONALE, AMENAJARE SI DOTARE PUNCT DE INFORMARE TURISTICA IN COMUNA IASLOVAT, OMD SUCEVITA PUTNA
Beneficiar: COMUNA IASLOVAT, JUDETUL SUCEAVA
Proiectant: SC YOUPLAN DEVELOPMENT SRL
Executant: _____

Proiect: _____ nr: _____

F3cp - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

- lei -

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitolul de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (exclusiv TVA) - lei -	TOTALUL (exclusiv TVA) - lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
OBIECTUL: ARHITECTURA					
STADIUL FIZIC: TERMOSISTEM					
1	IZF85A01+	Termosistem cu vata minerala bazaltica, pentru fatade tencuite, montare la inaltime sub 8m, tencuieli decorative	mp	155.00	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	
1.L	20028412	Vata minerala bazaltica hidrofobizata panou 15 cm	mp	162.75	
1.L	20018819	Tencuiala decorativa	kg	465.00	
1.L	2101131	Mortar adeziv pentru placi termoizolante	kg	1,085.00	
2	7800648	Spuma poliuretanică	buc	40.00	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	
3	RPCN15C%	Profil la fatada executat cu sistem termoizolant exterior - profil picurator (lacrimar)	m	26.28	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	
4	17011787948	Profil de legatura intre termosistem si tamplarie	m	113.16	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	
5	RPIZC04C#	Strat hidroizolant la cald cu pinza bit.sau tesat.lip.cu mast.de bit.supr.oriz sau incl. < 40%	mp	45.05	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	
5.L	2600050	Bitum pentru mat.+lucr.hidroizolatii tip h 82/92 n6618	kg	67.58	
5.L	2600449	Membrana hidroizolatoare modif cu sbs bitutop solar gg - 4,6	mp	49.56	

0	1	2	3	4	5 = 3 x 4	
OBIECTUL: ARHITECTURA						
STADIUL FIZIC: TERMOSISTEM						
6	IZF34A+	Sistem termoizolant Baunit pentru elemente de soclu si pereti de subsol...Soclu fara izolatia hidrofuga, la cladiri fara subsol;	mp	45.05		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
6.L	7800611	Placi termoizolante pentru soclu, polistiren extrudat (striat, muchii cu falt) _10 cm, Baunit XPS-Top-P-SF	mp	45.50		
6.L	20012615	Diblu cu cui din plastic (Baunit Dübel IDK-T Ø8/60) cu lungimea 175 mm	buc	225.25		
7	7800648	Spuma poliuretanică	buc	20.00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
8	1700042677 4	Membrana protectie hidroizolatia cu cramioane pentru fundatii, greutate specifica 450 g/mp, dimensiuni 1,5 x 20 m	mp	26.50		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
9	CF28C02	Tencuieli decorative siliconice ,...aplicate mecanizat pe suprafete cu tencuieli din var-nisip sau pe beton - un strat grund de imbibare, un strat grund de fond si un strat tencuiala mozaicata gri	mp	24.00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
10	RPCE33A#	Umplerea rosturilor dintre trotuar si...soclul cladirii cu bitum tip d	m	53.00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
11	TRB05A14	Transportul materialelor prin purtat direct.materiale...comode sub 25 kg distanta 40m	tona	4.00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
12	TRI1AH03E 2	Incarcare-descarcare materiale gr.h-vehic.utilaj.pe roti...cauc.deplas.10m,rampa-auto categ.2	tona	4.00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
13	TRA02A32	Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autocamionul pe dist.= ...32 km.	tona	4.00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
procent		material	manopera	utilaj	transport	total
Cheltuieli directe:						

0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
OBIECTUL: ARHITECTURA					
STADIUL FIZIC: TERMOSISTEM					
Recapitulatia:		Recap 2019: CAM 2,25			
Alte cheltuieli directe:					
Contributie asiguratorie pentru munca (CAM)					
Cheltuieli indirecte					
Profit					
TOTAL GENERAL (fara TVA):					
TVA:					
TOTAL GENERAL:					
OBIECTUL: ARHITECTURA					
STADIUL FIZIC: TAMPLARIE EXTERIOARA					
1	CK33A+	Usi din PVC, cu un singur canat, montate cu dibluri din plastic, etansarea rosturilor cu spuma poliuretanică și cordon de silicon, având suprafața tocului:....până la 2,5 mp inclusiv;	mp	18.04	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	
1.L	6313368	Diblu cu expandare marimea 12	buc	126.28	
1.L	20012680	Silicon de etansare	l	4.51	
1.L	20010080	Spuma poliuretanică	l	5.41	
1.L	1701059379 8	Usa exterioara PVC 3 foi de sticla cu bagheta calda Ud=1.1	mp	18.04	
2	CK25D1	Diverse accesorii pentru tamplarie aparat pentru manevrarea ochiurilor mobile	buc	2.00	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	
2.L	1701133767 4	Dispozitiv de autoinchidere hidraulic cu brat	buc	2.00	
3	CK14C+	Ferestre din PVC, avand suprafața tocului peste 2,5 mp , izolarea rosturilor cu spume poliuretanică, etansarea cu spume siliconice....montata la perti din caramida cu goluri sau BCA	mp	36.90	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	
3.L	1701172212 2	Ferestre exterioare PVC 3 foi de sticla cu bagheta calda gri antracit Uw=1.1	buc	36.90	
4	CK14C+	Ferestre din PVC, avand suprafața tocului peste 2,5 mp , izolarea rosturilor cu spume poliuretanică, etansarea cu spume siliconice....montata la perti din caramida cu goluri sau BCA	mp	6.40	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	
4.L	20010122	Ferestre exterioare PVC 2 foi de sticla	mp	6.40	
5	CK26B#	Glafuri, pervaze ...glafuri aluminiu gri antracit, inclusiv capace, montate la ferestre	m	26.28	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	
6	C114A%	ASIM. GLAFURI GRANIT-Glafuri din gresie ceramica	m	26.28	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	

0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
OBIECTUL: ARHITECTURA					
STADIUL FIZIC: TAMPLARIE EXTERIOARA					
6.L	6110529	Adeziv cu pulbere pe baza de ciment cu lianti hidraulici (apa si aditivi)	kg	9.20	
6.L	1701061725 1	Placi granit natural grosime 1.5 cm	mp	9.20	
6.L	7318709	Distantieri de rost din PVC pentru placaje model m4	buc	157.68	
7	TRB05A14	Transportul materialelor prin purtat direct.materiale...comode sub 25 kg distanta 40m	tona	2.00	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	
8	TRI1AH03E 2	Incarcare-descarcare materiale gr.h-vehic.utilaj.pe roti...cauc.deplas.10m,rampa-auto categ.2	tona	2.00	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	
9	TRA02A32	Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autocamionul pe dist.= ...32 km.	tona	2.00	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	
		procent	material	manopera	utilaj
				transport	total
Cheltuieli directe:					
Recapitulatia: Recap 2019: CAM 2,25					
Alte cheltuieli directe:					
Contributie asiguratorie pentru munca (CAM)					
Cheltuieli indirecte					
Profit					
TOTAL GENERAL (fara TVA):					
TVA:					
TOTAL GENERAL:					
OBIECTUL: ARHITECTURA					
STADIUL FIZIC: PLANSEU					
1	RCSE15B%	Strat termoizolant, prod.vata minerala, placi pt.suprafete inclinate (terase,acoperis,planseu,pereti)	mp	141.83	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	
1.L	20030706	Placa din vata minerala bazaltica, NaturBoard VENTI, gros.150mm	mp	290.75	
2	20027935	Membrana multistrat (poliester, aluminiu, polietilena) utilizata ca bariera împotriva vaporilor alubar 50 1,5x100	mp	141.83	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	
3	7800774	Folie anticondens	mp	141.83	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	

0	1	2	3	4	5 = 3 x 4		
OBIECTUL: ARHITECTURA							
STADIUL FIZIC: PLANSEU							
4	1701081766 6	Deflector	buc	4.00			
				material:			
				manopera:			
				utilaj:			
				transport:			
5	CQ17D+	Tavane false executate din placi de gips-carton, montat pe schelet metalic de sustinere fixat cu elemente de fixare directa...executat cu doua straturi de placi de gips-carton	mp	141.83			
				material:			
				manopera:			
				utilaj:			
				transport:			
5.L	20010044	Placa GK 12,5 ignifugata	mp	286.50			
6	CF08C#	Glet aplicat manual pe tencuieli interioare driscuite sau pe suprafetele elementelor de beton, exclusiv schela...de ipsos cu adaos de aracet, in doua straturi (Gipac) la pereti, stalpi si tavane	mp	141.83			
				material:			
				manopera:			
				utilaj:			
				transport:			
7	CN06A#	Vopsitorii interioare cu ...vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,aplicate in doua straturi pe glet existent, executate	mp	141.83			
				material:			
				manopera:			
				utilaj:			
				transport:			
7.L	6104353	Vopsea vinarom alba v.108-210 stas 7359-80	kg	42.55			
8	TRB05A14	Transportul materialelor prin purtat direct.materiale...comode sub 25 kg distanta 40m	tona	4.00			
				material:			
				manopera:			
				utilaj:			
				transport:			
9	TRB01A24	Transportul materialelor cu roaba pe pneuri inc asezare desc asezare grupa...4 distanta 40m	tona	4.00			
				material:			
				manopera:			
				utilaj:			
				transport:			
10	TRI1AH03E 2	Incarcare-descarcare materiale gr.h-vehic.utilaj.pe roti...cauc.deplas.10m,rampa-auto categ.2	tona	4.00			
				material:			
				manopera:			
				utilaj:			
				transport:			
11	TRA02A32	Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autocamionul pe dist.= ...32 km.	tona	4.00			
				material:			
				manopera:			
				utilaj:			
				transport:			
		procent	material	manopera	utilaj	transport	total
Cheltuieli directe:							
Recapitulatia:		Recap 2019: CAM 2,25					
Alte cheltuieli directe:							
Contributie asiguratorie pentru munca (CAM)							
Cheltuieli indirecte							
Profit							

0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
OBIECTUL: ARHITECTURA					
STADIUL FIZIC: PLANSEU					
TOTAL GENERAL (fara TVA):					
TVA:					
TOTAL GENERAL:					
OBIECTUL: ARHITECTURA					
STADIUL FIZIC: FINISAJE INTERIOARE					
1	CG01D1	Strat suport pentru pardoseli executate din mortar de ciment marca M 100-T de 3 cm grosime, cu suprafata fin driscuita ;	mp	135.30	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	
1.L	2101145	Mortar de zidarie M 100 nisip s 1030	mc	9.47	
2	CG16A%	Pardoseli din gresie ceramica cu suprafata placilor pana la 100 cmp inclusiv, s>16 mp	mp	135.30	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	
2.L	6102820	Chit de etansare rost ultracolor	kg	175.89	
2.L	6110528	Adeziv cu pulbere pe baza de ciment cu lianti hidraulici (apa si aditivi) tip kerafloor	kg	405.90	
2.L	2405395	Placa gresie imitatie lemn R9	mp	139.36	
3	CI14A#	Elemente liniare din placi de gresie ceramica, gresie portelanata, faianta (glafuri plinte etc.) aplicate cu adeziv...elemente liniare din gresie ceramica	mp	7.35	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	
3.L	7318708	Distantieri de rost din PVC pentru placaje model m3	buc	44.10	
3.L	2435857	Element rac gresie neglz net s 150x 50x 8 C1 s5939	m	73.50	
3.L	6110524	Adeziv cu pulbere pe baza de ciment cu lianti hidraulici (apa si aditivi) tip kerabond	kg	2.57	
4	CF01A1	Tencuieli interioare driscuite la pereti si stalpi la pereti si stalpi, executate manual, pe suprafete de zidarie de caramida, cu mortar de var-ciment marca M10-T in grosime medie de 2 cm, inclusiv schela pe capre;	mp	323.00	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	
4.L	2101133	Mortar de zidarie M 25 nisip s 1030	mc	5.81	
5	CF08C#	Glet aplicat manual pe tencuieli interioare driscuite sau pe suprafetele elementelor de beton, exclusiv schela...de ipsos cu adaos de aracet, in doua straturi (Gipac) la pereti, stalpi si tavane	mp	323.00	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	
6	CI06C-05%	Placaj faianta 15x15-30x30cm fixate cu adeziv ptr.montarea placajelor pe supraf.plane >10mp - pentru placaj cu placi cu dimensiunea 30 x 30 cm	mp	27.00	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	
6.L	6110529	Adeziv cu pulbere pe baza de ciment cu lianti hidraulici (apa si aditivi)	kg	63.45	
6.L	1701078212 6	Faianta alba diverse dimensiuni	mp	28.35	

0	1	2	3	4	5 = 3 x 4		
OBIECTUL: ARHITECTURA							
STADIUL FIZIC: FINISAJE INTERIOARE							
7	CN06A#	Vopsitorii interioare cu ...vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in doua straturi pe glet existent, executate	mp	323.00			
				material:			
				manopera:			
				utilaj:			
				transport:			
7.L	6104353	Vopsea vinarom alba v.108-210 stas 7359-80	kg	96.90			
8	CK27A1	Usi metalice inter. rezistenta foc constructii nuclearelectr. 1canat, supr. Toc <3mp, in pereti din blocur9 beton.	mp	1.00			
				material:			
				manopera:			
				utilaj:			
				transport:			
8.L	6306499	Chepeng rezistent la foc 30 min	mp	1.00			
9	TRB05A14	Transportul materialelor prin purtat direct.materiale...comode sub 25 kg distanta 40m	tona	18.00			
				material:			
				manopera:			
				utilaj:			
				transport:			
10	TRB01A24	Transportul materialelor cu roaba pe pneuri inc asezare desc asezare grupa...4 distanta 40m	tona	18.00			
				material:			
				manopera:			
				utilaj:			
				transport:			
11	TR1AH03E 2	Incarcare-descarcare materiale gr.h-vehic.utilaj.pe roti...cauc.deplas.10m,rampa-auto categ.2	tona	18.00			
				material:			
				manopera:			
				utilaj:			
				transport:			
12	TRA02A32	Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autocamionul pe dist.= ...32 km.	tona	42.00			
				material:			
				manopera:			
				utilaj:			
				transport:			
13	TRA01A32	Transportul rutier al...materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 32 km.	tona	3.00			
				material:			
				manopera:			
				utilaj:			
				transport:			
		procent	material	manopera	utilaj	transport	total
Cheltuieli directe:							
Recapitulatia:		Recap 2019: CAM 2,25					
Alte cheltuieli directe:							
Contributie asiguratorie pentru munca (CAM)							
Cheltuieli indirecte							
Profit							
TOTAL GENERAL (fara TVA):							
TVA:							
TOTAL GENERAL:							
OBIECTUL: ARHITECTURA							
STADIUL FIZIC: INVELITOARE							


0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
OBIECTUL: ARHITECTURA					
STADIUL FIZIC: INVELITOARE					
1	RPCH02	Asteriala invelitorii, din scindura de rasinoase sau foioase bruta de 24 mm grosime	mp	358.00	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	
2	2905981	Sipca rasinoase de 28 x 48 mm	mc	3.87	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	
3	7800774	Folie anticondens	mp	358.00	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	
4	CE20A-01%	Jgheaburi din tb.zn.de 0,5mm petrecute 20mm, lipite incl. colturi, capace semirotunde cu d=12,5 cm - pentru jgheaburi uzinate semirotund din metal sau material plastic	m	68.05	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	
4.L	631171H	Jgheaburi tb.zn. protej. plast. gri antracit	m	71.45	
5	CE22A-01%	Burlane din tb.zn.de 0,5mm inad. prin petrecere fixate cu bratari din otel zn, rotunde cu d=10,2cm - pentru burlane uzinate rotunde din metal sau mase plastice	m	15.40	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	
5.L	63117B1	Burlane sror tb.zn. protej. plast. gri antracit	m	16.94	
6	CE08C%	Pazii pt invelitori din tabla ondulata si profilata gri antracit	m	68.05	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	
7	CE07A%	Invelitori din tabla ondulata tip lindab - tabla cutata (tigle metalice)	mp	358.00	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	
7.L	3646083	Invelitoare tabla tip tigla gri antracit Droof (T3)	mp	411.70	
8	CE45A01+	Piese de finisaj pentru invelitori din tabla amprentata - tigla metalica - Viking Profil cu montare pe o latura	m	62.00	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	
8.L	20028033	Surub 4,8 x 35 sistem tigla metalica viking	buc	496.00	
8.L	20028006	Parazapezi	m	62.00	

0	1	2	3	4	5 = 3 x 4		
OBIECTUL: ARHITECTURA							
STADIUL FIZIC: INVELITOARE							
9	CE47A01+	Elemente pentru invelitori	m	9.00			
				material:			
				manopera:			
				utilaj:			
				transport:			
9.L	1701106362 9	Sistem linia vietii	m	9.18			
10	1701100894 5	Sistem de scurgere a ploii tip lant	m	12.00			
				material:			
				manopera:			
				utilaj:			
				transport:			
11	CO13XA	Schelet din lemn brut,rotund de foioase si din rigle foioase pt. constructii rurale,exec.la pereti	mc	1.50			
				material:			
				manopera:			
				utilaj:			
				transport:			
11.L	2960632	Lemn ecarisat de rasinoase	mc	1.50			
12	CE31C#	Diverse la acoperiri...streasina infundata, din scanduri de rasinoase faltuite si geluite pe o parte, cu latimea	mp	93.00			
				material:			
				manopera:			
				utilaj:			
				transport:			
12.L	2948141	Pervaz baghete pentru usi din cherestea rasinoasa 82/19 mm	m	465.00			
12.L	2903866	Scindura rasin lunga tiv cls C gR = 24mm L = 4,50m s 942	mc	3.72			
13	CN02B%	Vopsire cu lac protector pentru tamplarie de lemn aplicata la exterior	mp	93.00			
				material:			
				manopera:			
				utilaj:			
				transport:			
13.L	7800856	Lac protector pt.tamplarie lemn	l	31.62			
14	TRB05A14	Transportul materialelor prin purtat direct.materiale...comode sub 25 kg distanta 40m	tona	8.00			
				material:			
				manopera:			
				utilaj:			
				transport:			
15	TR11AH03E 2	Incarcare-descarcare materiale gr.h-vehic.utilaj.pe roti...cauc.deplas.10m,rampa-auto categ.2	tona	8.00			
				material:			
				manopera:			
				utilaj:			
				transport:			
16	TRA02A32	Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autocamionul pe dist. = ...32 km.	tona	8.00			
				material:			
				manopera:			
				utilaj:			
				transport:			
		procent	material	manopera	utilaj	transport	total
Cheltuieli directe:							

0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
OBIECTUL: ARHITECTURA					
STADIUL FIZIC: INVELITOARE					
Recapitulatia:		Recap 2019: CAM 2,25			
Alte cheltuieli directe:					
Contributie asiguratorie pentru munca (CAM)					
Cheltuieli indirecte					
Profit					
TOTAL GENERAL (fara TVA):					
TVA:					
TOTAL GENERAL:					
OBIECTUL: ARHITECTURA					
STADIUL FIZIC: PARDOSEALA EXTERIOARA, TROTUAR SI BALUSTRAZI					
1	CB02A	Cofraje din panouri re folosibile cu astereala din scândura, scurte si subscurte...pentru turnarea betonului în fundatii continue, cuzinetai, fundatii-pahar, fundatii utilaje, inclusiv sprijinirile.	mp	15.00	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	
2	CG35B%	Strat suport pt.pardoseli, sapa de egalizare pe baza de ciment grosime 7 mm, aplicata manual	mp	60.00	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	
3	CG14A1	Pardoseli din granit	mp	60.00	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	
3.L	1711061726 1	Placi granit fiamat de exterior 1.5 cm	mp	61.20	
4	RCSL02B#	ASIM. BALUSTRADA MANA CURENTA DIN METALICA 60+90 CM-Parapet(balustrada)-mina curenta la scarile din metal gata confect.cu inaltimea de 90 cm	m	11.20	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	
5	RCSP17A%	ASIM. BALUSTRADA MANA CURENTA METALICA 90 CM-Mana curenta sau bara de protectie, din teava dreapta	m	10.10	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	
6	CB02A	Cofraje din panouri re folosibile cu astereala din scândura, scurte si subscurte...pentru turnarea betonului în fundatii continue, cuzinetai, fundatii-pahar, fundatii utilaje, inclusiv sprijinirile.	mp	11.18	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	
7	IFB09C3	Strat drenant din pietris, avand grosimea dupa compactare de : 15 cm	mp	75.00	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	

0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
OBIECTUL: ARHITECTURA					
STADIUL FIZIC: PARDOSEALA EXTERIOARA, TROTUAR SI BALUSTRAZI					
8	CA04B%	Turnare cu pompa beton in placi, grinzi, stalpi	mc	7.50	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	
8.L	2100912	Beton marfa clasa C 20/16 (BC20/B250)	mc	7.69	
8.L	3716	Vibrator de interior pentru beton actionat, electric 0,9-1,5 kw	ora	1.50	
9	TRB05A14	Transportul materialelor prin purtat direct.materiale...comode sub 25 kg distanta 40m	tona	2.00	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	
10	TRB01A24	Transportul materialelor cu roaba pe pneuri inc asezare desc asezare grupa...4 distanta 40m	tona	21.60	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	
11	TRI1AH03E 2	Incarcare-descarcare materiale gr.h-vehic.utilaj.pe roti...cauc.deplas.10m,rampa-auto categ.2	tona	2.00	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	
12	TRA02A32	Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autocamionul pe dist.= ...32 km.	tona	2.00	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	
13	TRA01A32	Transportul rutier al...materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 32 km.	tona	21.60	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	
14	TRA06A32	Transportul rutier al betonului-mortarului cu autobetoniera de...5,5 mc dist.=32 km	tona	18.90	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	
		procent	material	manopera	utilaj
					transport
					total
Cheltuieli directe:					
Recapitulatia: Recap 2019: CAM 2,25					
Alte cheltuieli directe:					
Contributie asiguratorie pentru munca (CAM)					
Cheltuieli indirecte					
Profit					
TOTAL GENERAL (fara TVA):					
TVA:					
TOTAL GENERAL:					
OBIECTUL: ARHITECTURA					
STADIUL FIZIC: USI INTERIOARE SI MARCAJE DIZABILITATI					

0	1	2	3	4	5 = 3 x 4		
OBIECTUL: ARHITECTURA							
STADIUL FIZIC: USI INTERIOARE SI MARCAJE DIZABILITATI							
1	CK33A+	Usi din PVC, cu un singur canat, montate cu dibluri din plastic, etansarea rosturilor cu spuma poliuretanică și cordon de silicon, având suprafața tocului: ...până la 2,5 mp inclusiv;	mp	7.14			
				material:			
				manopera:			
				utilaj:			
				transport:			
1.L	6313368	Diblu cu expandare marimea 12	buc	49.98			
1.L	20012680	Silicon de etansare	l	1.79			
1.L	20010080	Spuma poliuretanică	l	2.14			
1.L	6720288	Usa din profile PVC	mp	7.14			
2	CJ10D%	ASIM. MARCAJE NEVAZATORI-Ornamente decor.rotunde,patrate,poligon.etc,in ext gata conf.uzin.supr.cont.0,126-0,500 mp,mort.m100	buc	6.00			
				material:			
				manopera:			
				utilaj:			
				transport:			
2.L	1701106483 5	Indicator braile toaleta si iesire	buc	6.18			
3	CJ10D%	ASIM. MARCAJE NEVAZATORI-Ornamente decor.rotunde,patrate,poligon.etc,in ext gata conf.uzin.supr.cont.0,126-0,500 mp,mort.m100	buc	183.00			
				material:			
				manopera:			
				utilaj:			
				transport:			
3.L	1702266119 7	Marcaj Tactil Pentru Nevazatori, Antialunecare 40X40	buc	188.49			
4	TRB05A14	Transportul materialelor prin purtat direct.materiale...comode sub 25 kg distanta 40m	tona	2.00			
				material:			
				manopera:			
				utilaj:			
				transport:			
5	TR1AH03E 2	Incarcare-descarcare materiale gr.h-vehic.utilaj.pe roti...cauc.deplas.10m,rampa-auto categ.2	tona	2.00			
				material:			
				manopera:			
				utilaj:			
				transport:			
6	TRA02A32	Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autocamionul pe dist.= ...32 km.	tona	2.00			
				material:			
				manopera:			
				utilaj:			
				transport:			
		procent	material	manopera	utilaj	transport	total
Cheltuieli directe:							
Recapitulatia:		Recap 2019: CAM 2,25					
Alte cheltuieli directe:							
Contributie asiguratorie pentru munca (CAM)							
Cheltuieli indirecte							
Profit							
TOTAL GENERAL (fara TVA):							
TVA:							
TOTAL GENERAL:							
OBIECTUL: ORGANIZARE DE SANTIER							
STADIUL FIZIC: LUCRARI DE CONSTRUCTII AFERENTE ORGANIZARII DE SANTIER							

0	1	2	3	4	5 = 3 x 4		
OBIECTUL: ORGANIZARE DE SANTIER							
STADIUL FIZIC: LUCRARI DE CONSTRUCTII AFERENTE ORGANIZARII DE SANTIER							
1	RPCP16C#	ASIM. IMPREJMUIRE PLASA VERDE- Panouri plasa sarma zincata: ...Montare panouri plasa sarma zincata,imprejmuire,cu impletitura sau tesatura simpla,gata conf	mp	112.00			
				material:			
				manopera:			
				utilaj:			
				transport:			
2	1700189350 2	Panou denumire investitie pentru organizare santier	buc	1.00			
				material:			
				manopera:			
				utilaj:			
				transport:			
		procent	material	manopera	utilaj	transport	total
Cheltuieli directe:							
Recapitulatia:		Recap 2019: CAM 2,25					
Alte cheltuieli directe:							
Contributie asiguratorie pentru munca (CAM)							
Cheltuieli indirecte							
Profit							
TOTAL GENERAL (fara TVA):							
TVA:							
TOTAL GENERAL:							
TOTAL Cheltuieli directe:							
TOTAL Recapitulatie:							
TOTAL GENERAL (fara TVA):							
TVA:							
TOTAL GENERAL:							
PROIECTANT, SC YOUPLAN DEVELOPMENT SRL 							
Raport generat cu ISDP , www.devize.ro, e-mail: office@intersoft.ro, tel.: 0749 050.404							

9	CA07D1	Turnarea cu pompa a betonului armat în elementele construcțiilor, exclusiv cele executate în cofraje glisante marca ...1) în radiere (plăci, grinzi), fundații continue și pereți (sub cota ± 0,00) a construcției la adâncime de pompare până la 10 m și distanțe până la 15 m, inclusiv	mc	25,20		
				Materiale		
				Manoperă		
				Utilaje		
				25,40		
9.5	BET-20-25	Beton C20/25 (B350 / Bc25)	mc	Materiale		
				Transporturi		
10	CB11E1	Cofraje pentru beton în elevații, inclusiv sprijinirile, din panouri re folosibile, cu placaj de 15 mm grosime la ziduri drepte cu înălțimi pînă la 3 m inclusiv	mp	241,60		
				Materiale		
				Manoperă		
				Utilaje		
				Transporturi		
11	CZ0301E1	Confecționarea armăturilor din oțel beton pentru beton armat în fundații fasonarea barelor pentru fundații izolate (inclusiv fundații pahar) continui și radiere, în ateliere centralizate PC 52, D= 10-16 mm ;	kg	2.463,20		
				Materiale		
				Manoperă		
				Utilaje		
				Transporturi		
11.1	BST500C	Oțel beton BST500C/OB37	kg	2.487,83		
				Materiale		
				Transporturi		
12	CC01C1	Montarea armăturilor din oțel-beton in fundații continue si radiere (plăci), distanțier din mase plastice	kg	2.463,20		
				Materiale		
				Manoperă		
				Utilaje		
				Transporturi		
13	CA07H1	Turnarea cu pompa a betonului armat în elementele construcțiilor, exclusiv cele executate în cofraje glisante marca....1) la construcții cu înălțimea până la 15 m inclusiv, în planșee (plăci, grinzi, stâlpi)	mc	24,20		
				Materiale		
				Manoperă		
				Utilaje		
				Transporturi		
13.5	BET-20-25	Beton C20/25 (B350 / Bc25)	mc	24,39		
				Materiale		
				Transporturi		
14	IZF04J2[1]	Acop cu folie polietilena 0.1-0.2mm gros pentru protectie suprafete verticale sau orizontale	mp	190,30		
				Materiale		
				Manoperă		
				Utilaje		
				Transporturi		
14.1	13938204	Folie pvc pentru constructii	mp	209,33		
				Materiale		
				Transporturi		
15	CC03C#	Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi	kg	912,10		
				Materiale		
				Manoperă		
				Utilaje		
				Transporturi		
15.2	7106296	Distanțier din material plastic	buc	273,63		
				Materiale		
				Transporturi		
15.3	10401230	Plasa sudata oțel, fir 5 mm, dimensiuni ochi 100x100mm, 2000x5000 mm	kg	921,22		
				Materiale		
				Transporturi		

16	IZF10C[1]	Asimilat - Izolatii termice sub pardoseli	mp	128,00		
				Materiale		
				Manoperă		
				Utilaje		
				Transporturi		
				129,28		
16.1	6386723	Polistiren extrudat XPS 150mm	m²	Materiale		
				Transporturi		
17	IZF46A01 +(1)	Termoizolații cu placi la socluri și fundatii, construcții fara subsol la fundatie	mp	47,30		
				Materiale		
				Manoperă		
				Utilaje		
				Transporturi		
				47,77		
17.3	10605006	Polistiren extrudat XPS 100mm	m²	Materiale		
				Transporturi		
18	IZF46A01 +(1)	Termoizolații cu placi la socluri și fundatii, construcții fara subsol la fundatie	mp	5,30		
				Materiale		
				Manoperă		
				Utilaje		
				Transporturi		
				5,35		
18.3	10603377	Polistiren extrudat XPS 50mm	m²	Materiale		
				Transporturi		
19	IZF28A1 [1]	Hidroizolatii din membrane HDPE la elemente de constructie verticale in contact cu solul	mp	49,00		
				Materiale		
				Manoperă		
				Utilaje		
				Transporturi		
				54,39		
19.3	3270043	Membrana hdpe cu crampoane	mp	Materiale		
				Transporturi		
20	IZA14A+	Masă de spaclu flexibilă din bitum-cauciuc, folosita pentru hidroizolatia elementelor de beton ingropate, supuse la o presiune de max 2 bar	mp	186,50		
				Materiale		
				Manoperă		
				Utilaje		
				Transporturi		
21	TRA06A10	Transportul rutier al betonului-mortarului cu autobetoniera de 5,5mc dist. =10km	tona	255,80		
				Materiale		
				Manoperă		
				Utilaje		
				Transporturi		
22	TRA02A10	Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autocamionul pe dist.= 10 km.	tona	7,70		
				Materiale		
				Manoperă		
				Utilaje		
				Transporturi		
23	TRB05A12	Transportul materialelor prin purtat direct.materiale comode sub 25 kg distanța 20m	tona	7,70		
				Materiale		
				Manoperă		
				Utilaje		
				Transporturi		

24	TRA02A10	Transportul rutier al materialelor, semifabricatelor cu autocamionul pe dist.= 10 km.	tona	42,80		
				Materiale		
				Manoperă		
				Utilaje		
25	CF38B+(1)	Tencuiala hidroizolanta realizata cu mortar pe baza de ciment cu adaos de polimeri/rasini sintetice impremeabilizarea peretilor exteriori impotriva umezelii si a apei de infiltratie - sub pereti	mp	20,00		
				Materiale		
				Manoperă		
				Utilaje		
26	CD37B+	Zidarie din caramida cu goluri verticale, la pereti structurali, din caramida goluri verticale GV 290x240x188	mc	41,00		
				Materiale		
				Manoperă		
				Utilaje		
26.5	20000617	Utilaj pentru ridicat	ora	7,38		
27	CD04B02%	Zidarie din caramida cu goluri verticale tip GVP, executata cu mortar marca M 50-Z, preparat pe santier cu malaxorul: la constructii cu inaltime pana la 35 m inclusiv, cu caramizi format 290 x 140 x 88 mm	metru cub	1,70		
				Materiale		
				Manoperă		
				Utilaje		
27.9	20000617	Utilaj pentru ridicat	ora	0,31		
27.10	20000828	Malaxor actionat electric, pentru mortar, cu capacitate de 200 l	ora	0,12		
28	CA07H1	Turnarea cu pompa a betonului armat în elementele construcțiilor, exclusiv cele executate în cofraje glisante marca....1) la construcții cu înălțimea până la 15 m inclusiv, în planșee (plăci, grinzi, stâlpi)	mc	9,40		
				Materiale		
				Manoperă		
				Utilaje		
28.5	BET-20-25	Beton C20/25 (B350 / Bc25)	mc	9,48		
				Materiale		
29	CA07H1	Turnarea cu pompa a betonului armat în elementele construcțiilor, exclusiv cele executate în cofraje glisante marca....1) la construcții cu înălțimea până la 15 m inclusiv, în planșee (plăci, grinzi, stâlpi)	mc	10,50		
				Materiale		
				Manoperă		
				Utilaje		
29.5	BET-20-25	Beton C20/25 (B350 / Bc25)	mc	10,58		
				Materiale		
30	CB13J1	Cofraje pentru beton armat în plăci, grinzi și stâlpi din panouri re folosibile, cu placaj de 15 mm grosime la construcții având înălțimea până la 20 m inclusiv, la stâlpi și cadre;	mp	127,40		
				Materiale		
				Manoperă		
				Utilaje		
31	CB13I1	Cofraje pentru beton armat în plăci, grinzi și stâlpi din panouri re folosibile, cu placaj de 15 mm grosime la construcții având înălțimea până la 20 m inclusiv, la plăci și grinzi;	mp	94,50		
				Materiale		
				Manoperă		
				Utilaje		
				Transporturi		

32	CZ0302E1	Confecționarea armăturilor din oțel beton pentru beton armat în elemente de construcții turnate în cofraje, exclusiv cele executate în cofraje glisante fasonarea barelor pentru pereți, grinzi, stâlpi și diafragme la construcții obișnuite, în ateliere centralizate, PC 52 D = 10 - 16 mm	kg	2.418,60		
				Materiale		
				Manoperă		
				Utilaje		
				Transporturi		
32.1	BST500C	Otel beton BST500C/OB37	kg	2.442,79		
				Materiale		
				Transporturi		
33	CC02C1	Montarea armăturilor din oțel-beton în elemente de construcții, exclusiv cele din construcțiile executate în cofraje glisante la construcții executate la o înălțime până la 35 m inclusiv, din bare fasonate având diametrul până la 18 mm inclusiv, in grinzi și stâlpi și până la 10 mm inclusiv, în plăci (inclusiv scări și podește) cu distanțier din plastic	kg	2.418,60		
				Materiale		
				Manoperă		
				Utilaje		
				Transporturi		
34	CP01C01+	Montarea buiandrugilor precomprimiti cu invelis ceramic la golurile usilor si ferestrelor, avand lungimea de 1,25 m	buc	2,00		
				Materiale		
				Manoperă		
				Utilaje		
				Transporturi		
34.1	20059578	Buiandrug precomprimat A12 Termo l=1,25 m	buc	2,00		
				Materiale		
				Transporturi		
35	CB44A1	Susțineri cu popi metalici extensibili tip PE 3100 R	buc	91,00		
				Materiale		
				Manoperă		
				Utilaje		
				Transporturi		
36	RPCH18A% (1)	Asimilat - structuri din lemn: stalpi, grinzi, ferme	metru cub	3,30		
				Materiale		
				Manoperă		
				Utilaje		
				Transporturi		
37	20010170 C24	Lemn ecarisat de rasinoase C24	mc	3,30		
				Materiale		
				Transporturi		
38	CL20C1	Confecții metalice diverse, montate aparent *Confectii metalice ferme lemn	kg	212,00		
				Materiale		
				Manoperă		
				Utilaje		
				Transporturi		
38.2	20010462	Confectie metalica de prindere	kg	212,00		
				Materiale		
				Transporturi		
39	RPCT49A1 [1]	Forarea mecanică a găurilor	buc	16,00		
				Materiale		
				Manoperă		
				Utilaje		
				Transporturi		
40	10098259 6	Ancora chimica 16mm	buc	16,00		
				Materiale		
				Transporturi		

41	10060251 1	Tija filetata M16 L= 0,2m otel	buc	16,00		
				Materiale		
				Transporturi		
42	1014518	Surub cap hexagonal 8.8 M12	bucată	180,00		
				Materiale		
				Transporturi		
43	10065763 4	Piulita hexagonala 8.8 M12	buc	360,00		
				Materiale		
				Transporturi		
44	10065719 6	Saiba plata lata din otel-carbon M12	buc	360,00		
				Materiale		
				Transporturi		
45	RPCH15A# (1)	Grinzi pentru plansee deschideri > 4m din lemn de rasinoase ecarisat,inclusiv carboliniz capete	mc	1,73		
				Materiale		
				Manoperă		
				Utilaje		
45.1	20010170	Lemn ecarisat de rasinoase	mc	1,78		
				Materiale		
				Transporturi		
46	10009765 5	Papuci de grinda zincati	buc	18,00		
				Materiale		
				Transporturi		
47	CE27C%[1]	Sarpante pe scaune din lemn la acoperis.cu 1...4 pante,cu contur regulat,exec.pe supr.> 25 mp, incl.fieraria de ancorare si prind.pt invelit., pt Incarcari climatice normale: la acoperisuri grele exec. din lemn ecarisat - fara material lemnos	metru patrat	254,00		
				Materiale		
				Manoperă		
				Utilaje		
47.6	20011915	Cuie feronerie	kg	71,12		
				Materiale		
				Transporturi		
48	20010170	Lemn ecarisat de rasinoase	mc	13,60		
				Materiale		
				Transporturi		
49	CL20C1	Confecții metalice diverse, montate aparent	kg	254,00		
				Materiale		
				Manoperă		
				Utilaje		
49.2	20010462	Confecție metalica de prindere	kg	254,00		
				Materiale		
				Transporturi		
50	RPCE09E%	Straturi suplimentare de separare, din alcatuirea hidroizolatiei, executate cu carton bitumat CA 300 in latime medie pina la 30 cm lipit cu mastic de bit.sub talpi popi si cosoroabe	metru patrat	20,00		
				Materiale		
				Manoperă		
				Utilaje		
51	CE18C1[1]	Strat protectie OSB fixat cu cuie	mp	126,00		
				Materiale		
				Manoperă		
				Utilaje		
51.1	4007527	OSB 3, 18 x 2500 x 1250 mm	m2	132,30		
				Materiale		
				Transporturi		

52	CN54A+	Ignifugare si protectie insecto-fungicida elementelor de constructii din lemn	mp	887,00		
				Materiale		
				Manoperă		
				Utilaje		
53	RPCT49A1 [1]	Forarea mecanică a găurilor	buc	18,00		
				Materiale		
				Manoperă		
				Utilaje		
54	10098259 2	Ancora chimica 12mm	buc	18,00		
				Materiale		
				Transporturi		
55	10060250 9	Tija filetata din otel-carbon M12	buc	18,00		
				Materiale		
				Transporturi		
56	TRA06A10	Transportul rutier al betonului-mortarului cu autobetoniera de 5,5mc dist. =10km	tona	47,80		
				Materiale		
				Manoperă		
				Utilaje		
57	TRA02A10	Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autocamionul pe dist.= 10 km.	tona	86,20		
				Materiale		
				Manoperă		
				Utilaje		
58	TRB01C12	Transportul materialelor cu roaba pe pneuri inc aruncare desc rasturnare grup1-3 distanta 20m	tona	68,32		
				Materiale		
				Manoperă		
				Utilaje		
59	TRB05A12	Transportul materialelor prin purtat direct.materiale comode sub 25 kg distanta 20m	tona	18,06		
				Materiale		
				Manoperă		
				Utilaje		
Total manopera (ore)						2.514,92
Total greutate materiale (tone)						421,01

Total manopera (ore)	2.514,92
Total greutate materiale (tone)	421,01

	Materiale	Manoperă	Utilaje	Transporturi	TOTAL
Total cheltuieli directe					

Alte cheltuieli directe						
Coeficient	Valoare	Materiale	Manoperă	Utilaje	Transporturi	TOTAL
Contributia asiguratorie pentru munca	%					

	Materiale	Manoperă	Utilaje	Transporturi	TOTAL
Total cheltuieli directe					
Cheltuieli indirecte	%				
Profit	%				

Total General (fără TVA)	
TVA (21%)	

TOTAL GENERAL (LEI)	
---------------------	--

Proiectant,



Obiectivul: CONSTRUIRE SPATIU MUZEAL DE ARTIZANAT SI PRODUSE TRADITIONALE, AMENAJARE SI DOTARE PUNCT DE INFORMARE TURISTICA IN COMUNA IASLOVAT, OMD SUCEVITA PUTNA

F3 - Lista cu cantități de lucrări pe categorii de lucrări

Obiect: Obiect 1 - Instalatii						
Deviz: Instalatie de incalzire interioara						
SECTIUNEA TEHNICA					SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr	Simbol	Denumire	UM	Cantitate	Preț (LEI)	Preț total (LEI)
1.1.1	SA08A#	Montare TUB 16x2 pentru incalzire in pardoseala	m	1.200,00		
				Materiale		
				Manoperă		
				Utilaje		
				Transporturi		
1.1.1.2	6700559	Tub PEX 16 x2	m	1.224,00		
				Materiale		
				Transporturi		
1.1.1.3	4123135	Curba PEx	buc	36,00		
				Materiale		
				Transporturi		
1.1.2	IZF25A	Izolație termică din plăci cu nuturi pentru fixare serpentina pardoseala izolata fonic - 3cm	mp	120,00		
				Materiale		
				Manoperă		
				Utilaje		
				Transporturi		
1.1.3	IZF25A(1)	Izolație termică din plăci polistiren extrudat 2 cm	mp	120,00		
				Materiale		
				Manoperă		
				Utilaje		
				Transporturi		
1.1.4	CN11A+	Adeziv de sapa 10 l	buc	2,00		
				Materiale		
				Manoperă		
				Utilaje		
				Transporturi		
1.1.5	IZF25A	Izolație periferica sapa incalzita	buc	4,00		
				Materiale		
				Manoperă		
				Utilaje		
				Transporturi		
1.1.6	IC11XB(1)	Distribuitor-colector, montat pe sustinator gata confectionat, D = 102 - 150 mm	bucata	1,00		
				Materiale		
				Manoperă		
				Utilaje		
				Transporturi		
1.1.6.2	2875277318 822	Distribuitor-Colector cu debitmetre, servomotor pe fiecare circuit si kit pompare pardoseala , inclusiv cutie incastrare din tabla - asimilat	buc	1,00		
				Materiale		
				Transporturi		

1.1.7	RPIA17A# (1)	Montat termostat ambienta, la cazane sau centrale monobloc, pentru incalzire centrala	buc	3,00		
				Materiale		
				Manoperă		
				Utilaje		
				Transporturi		
1.1.7.2	20016189	Termostat ambient cu senzor pardoseala	buc	3,00		
				Materiale		
				Transporturi		
1.1.8	IC01C1#	Teava din otel neagra sud. long. pentru Instalatie cu filet si mufa Montare insurub. la leg. corp. incalzire in inst incalz centrala pt clad prod cu diametrul de 1 1/4"	m	32,00		
				Materiale		
				Manoperă		
				Utilaje		
				Transporturi		
1.1.9	3334491	Teava cupru bare DN 22 x1	m	32,00		
				Materiale		
				Transporturi		
1.1.10	IC34C1	Fitinguri din fonta maleabila pentru imbin. insurub. tevi. otel piesele fiind cu 2 insurub. pentru d=3/4 toli	buc	15,00		
				Materiale		
				Manoperă		
				Utilaje		
				Transporturi		
1.1.11	3334305	Cot din cupru la 90 grade, interior-interior cu D = 22mm	buc	15,00		
				Materiale		
				Transporturi		
1.1.12	IC34C1	Fitinguri din fonta maleabila pentru imbin. insurub. tevi. otel piesele fiind cu 2 insurub. pentru d=3/4 toli	buc	6,00		
				Materiale		
				Manoperă		
				Utilaje		
				Transporturi		
1.1.13	3331111	Mufa cupru f22 DN 22 woeste	buc	6,00		
				Materiale		
				Transporturi		
1.1.14	IC34C1	Fitinguri din fonta maleabila pentru imbin. insurub. tevi. otel piesele fiind cu 2 insurub. pentru d=3/4 toli	buc	2,00		
				Materiale		
				Manoperă		
				Utilaje		
				Transporturi		
1.1.15	3330760	Teu egal cupru f22 DN 22 woeste	buc	2,00		
				Materiale		
				Transporturi		
1.1.16	IE01A1#	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a instalatiei de incalzire centrala cu suprafata totala a corpurilor de incalzire pana la 100 mp	mp	2,00		
				Materiale		
				Manoperă		
				Utilaje		
				Transporturi		
1.1.17	TRA01A10	Transportul rutier al materialelor, semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 10 km.	tona	2,00		
				Materiale		
				Manoperă		
				Utilaje		
				Transporturi		

1.1.18	TRI1AA01 C1	Incarcarea materialelor, grupa a-grele simarunte, prin aruncare rampa sau teren-auto categ.1	tona	2,00		
				Materiale		
				Manoperă		
				Utilaje		
1.1.19	TRI1AA08 F3	Descarcarea materialelor, grupa a-grele si marunte printransport pina la 10m auto-rampa, teren categ.	tona	2,00		
				Materiale		
				Manoperă		
				Utilaje		
Transporturi						

Total manopera (ore)	
Total greutate materiale (tone)	

	Materiale	Manoperă	Utilaje	Transporturi	TOTAL
Cheltuieli directe					

Total Deviz (fără TVA)	
------------------------	--

Obiect: Obiect 1 - Instalatii

Deviz: Instalatie de ventilare artificiala cu recuperare de caldura

SECTIUNEA TEHNICA					SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr	Simbol	Denumire	UM	Cantitate	Preț (LEI)	Preț total (LEI)
1.2.1	AcE196B0 1+(1)	Carotare cauri in placa pentru tubulatura ventilatie	buc	4,00		
				Materiale		
				Manoperă		
				Utilaje		
1.2.2	EA01A2	Tub izolant IP, din policlorură de vinil neplastifiată, IPY, montat îngropat sau aparent, având diametrul exterior de 16 mm, montat îngropat	m	30,00		
				Materiale		
				Manoperă		
				Utilaje		
1.2.3	6700054	Tub izolant ip stas 546-70 DN 16	m	30,00		
				Materiale		
1.2.4	RPCU07B1	Străpungeri in zidărie de cărămidă cu mortar de var și adaos de ciment pentru realizarea găurilor necesare trecerii conductelor în zidărie de 1 cărămidă și secțiunea străpungerii de 50-400 cmp	buc	4,00		
				Materiale		
				Manoperă		
				Utilaje		
1.2.5	RPCU12D1	Străpungeri în planșee de beton armat pentru realizarea găurilor necesare trecerii conductelor în planșee de 14-17 cm grosime cu secțiunea străpungerii sub 150 cm	buc	2,00		
				Materiale		
				Manoperă		
				Utilaje		
1.2.6	TRA01A10	Transportul rutier al materialelor, semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 10 km.	tona	1,00		
				Materiale		
				Manoperă		
				Utilaje		
Transporturi						

1.2.7	TRI1AA01 C1	Incarcarea materialelor, grupa a-grele simarunte, prin aruncare rampa sau teren-auto categ.1	tona	1,00		
				Materiale		
				Manoperă		
				Utilaje		
1.2.8	TRI1AA08 F3	Descarcarea materialelor, grupa a-grele si marunte printransport pina la 10m auto-rampa, teren categ.	tona	1,00		
				Materiale		
				Manoperă		
				Utilaje		

Total manopera (ore)	
Total greutate materiale (tone)	

	Materiale	Manoperă	Utilaje	Transporturi	TOTAL
Cheltuieli directe					

Total Deviz (fără TVA)	
------------------------	--

Obiect: Obiect 1 - Instalatii

Deviz: Instalatii electrice interioare de forta si iluminat artificial+iluminat de securitate+curenti slabi

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA		
Nr	Simbol	Denumire	UM	Cantitate	Preț (LEI)	Preț total (LEI)
1.3.1	21	Doza dreptunghiulara de aparat pentru 3module	buc	5,00		
				Materiale		
				Transporturi		
1.3.2	ED08D1	Priză de antenă pentru radio și televiziune, normală sau terminală, inclusiv doza respectivă, montată îngropat	buc	3,00		
				Materiale		
				Manoperă		
				Utilaje		
1.3.3	5536054	Priza INT	buc	2,00		
				Materiale		
				Transporturi		
1.3.4	5536054	Priza TV	buc	1,00		
				Materiale		
				Transporturi		
1.3.5	EN14A1+	Montare senzori tip contact, monitorizare stare, pe fir/adresabil, radio, montate aparent pe suport lemn, PVC, aluminiu	buc	8,00		
				Materiale		
				Manoperă		
				Utilaje		
1.3.5.1	20019143	Detector de prezenta si crepuscular	buc	8,08		
				Materiale		
				Transporturi		
1.3.6	21	Doza dreptunghiulara de aparat pentru 4module	buc	14,00		
				Materiale		
				Transporturi		

1.3.7	ED01A1	Înteruptor manual unipolar, construcție normală sau impermeabilă (flanș), montat îngropat	buc	5,00		
				Materiale		
				Manoperă		
				Utilaje		
				Transporturi		
1.3.7.4	5500718	Înteruptor cumpăna st.simbol 0174 250 V 10a bipolar	buc	5,05		
				Materiale		
				Transporturi		
1.3.8	ED08A1	Priză bipolară, simplă sau dublă, construcție normală sau construcție impermeabilă (flanș), cu sau fără contact de protecție (nul), montată îngropat	buc	26,00		
				Materiale		
				Manoperă		
				Utilaje		
				Transporturi		
1.3.8.4	5536133	Priza bipolară antigron 250/10a cod 255	buc	26,26		
				Materiale		
				Transporturi		
1.3.9	EE11A01+(1)	KIT EMERGENȚA pentru led LEDCO	buc	2,00		
				Materiale		
				Manoperă		
				Utilaje		
				Transporturi		
1.3.9.1	20052133	KIT EMERGENȚA PENTRU LED LEDCO MAX 50W	buc	4,00		
				Materiale		
				Transporturi		
1.3.10	EE10H1	Corpuri de iluminat speciale monobloc pentru iluminatul de siguranță la întreruperea curentului din rețea, complet cu accesorii și becuri, cu baterie semiuscată, montat pe dibluri de lemn	buc	8,00		
				Materiale		
				Manoperă		
				Utilaje		
				Transporturi		
1.3.10.6	5102425	Corp iluminat de siguranță tip EXIT - cu LED	buc	8,02		
				Materiale		
				Transporturi		
1.3.11	EE12F%	Corp de iluminat pentru lampi fluorescente tubulare pentru 3 sau 4 lampi, montat pe bolturi implantate	buc	3,00		
				Materiale		
				Manoperă		
				Utilaje		
				Transporturi		
1.3.11.2	5102621	Corp il. LED 36w IP 65	buc	3,01		
				Materiale		
				Transporturi		
1.3.12	EE12F%	Corp de iluminat pentru lampi fluorescente tubulare pentru 3 sau 4 lampi, montat pe bolturi implantate	buc	13,00		
				Materiale		
				Manoperă		
				Utilaje		
				Transporturi		
1.3.12.2	5102621	Corp il.600x600 LED 45w	buc	13,04		
				Materiale		
				Transporturi		
1.3.13	EE09A%(1)	Corp de iluminat special tip plafonieră sau pendulă difuzantă, montat pe dibluri din material plastic	buc	5,00		
				Materiale		
				Manoperă		
				Utilaje		
				Transporturi		
1.3.13.4	20010358	Corp ILUM. tip plafonieră echipată cu sursă LED min 10 w	BUC	5,00		
				Materiale		
				Transporturi		

1.3.14	EA01A2	Tub izolant IP, din policlorură de vinil neplastifiată, IPY, montat îngropat sau aparent, având diametrul exterior de 16 mm, montat îngropat	m	600,00		
				Materiale		
				Manoperă		
				Utilaje		
				Transporturi		
1.3.15	20016112	Tub izolant IP-PVC cu d=13mm	m	150,00		
				Materiale		
				Transporturi		
1.3.16	EB01A#	Conductor de al sau cu, izolat, introdus in tuburi sau tevi de protectie cu sectiunea pana la 4 mmp	m	1.100,00		
				Materiale		
				Manoperă		
				Utilaje		
				Transporturi		
1.3.16.3	4826880	Conductor fy 1x 1,5 s 6865	m	1.133,00		
				Materiale		
				Transporturi		
1.3.16.4	4833054	Conector pentru 2 - 6 conductoare din cupru monofilar avand sectiunea de 0,5 mmp	buc	22,00		
				Materiale		
				Transporturi		
1.3.17	EB01A#	Conductor de al sau cu, izolat, introdus in tuburi sau tevi de protectie cu sectiunea pana la 4 mmp	m	950,00		
				Materiale		
				Manoperă		
				Utilaje		
				Transporturi		
1.3.17.3	4826892	Conductor fy 1x 2,5 s 6865	m	978,50		
				Materiale		
				Transporturi		
1.3.17.4	4833059	Conector pentru 5 - 7 conductoare din cupru monofilar avand sectiunea de 0,5 mmp	buc	19,00		
				Materiale		
				Transporturi		
1.3.18	6704715	Tub izolant flexibil cu invelis metalic DN 16 mm	m	50,00		
				Materiale		
				Transporturi		
1.3.19	6700054	Tub izolant ip stas 546-70 DN 16	m	200,00		
				Materiale		
				Transporturi		
1.3.20	6700054	Tub izolant ip stas 546-70 DN 20	m	200,00		
				Materiale		
				Transporturi		
1.3.21	6700054	Tub izolant ip stas 546-70 DN 25	m	50,00		
				Materiale		
				Transporturi		
1.3.22	EA01A1	Tub izolant IP, din policlorură de vinil neplastifiată, IPY, montat îngropat sau aparent, având diametrul exterior de 13 mm, montat îngropat	m	150,00		
				Materiale		
				Manoperă		
				Utilaje		
				Transporturi		
1.3.23	EB01A#	Conductor de al sau cu, izolat, introdus in tuburi sau tevi de protectie cu sectiunea pana la 4 mmp	m	40,00		
				Materiale		
				Manoperă		
				Utilaje		
				Transporturi		

1.3.23.3	4826438	Conductor fctiff -750 1x 4 s 526	m	41,20		
				Materiale		
				Transporturi		
1.3.23.4	4833056	Conector pentru 2 - 4 conductoare din cupru monofilar avand sectiunea de 1,0 mmp	buc	8,00		
				Materiale		
				Transporturi		
1.3.24	20017379	Cablu UTP	m	40,00		
				Materiale		
				Transporturi		
1.3.25	EA13A#	Doza de ramificatie si tragere pentru instalatiile de antena colectiva si ramificatia circuitelor instalatiilor electrice inglobate, tuburi cu diametrul pana la 25,5 mm	buc	5,00		
				Materiale		
				Manoperă		
				Utilaje		
				Transporturi		
1.3.25.3	7319034	Doza patrata	buc	5,00		
				Materiale		
				Transporturi		
1.3.26	EA13A#	Doza de aparat	buc	19,00		
				Materiale		
				Manoperă		
				Utilaje		
				Transporturi		
1.3.27	EB05A#	Conductor pentru curenti slabi introdus in tuburi de protectie	m	40,00		
				Materiale		
				Manoperă		
				Utilaje		
				Transporturi		
1.3.28	EB01B#	Conductor de al sau cu, izolat, introdus in tuburi sau tevi de protectie cu sectiunea 6-16 mmp	m	20,00		
				Materiale		
				Manoperă		
				Utilaje		
				Transporturi		
1.3.28.3	4826610	Conductor fcti -750 1x 6 s 526	m	20,60		
				Materiale		
				Transporturi		
1.3.29	EH05A#	Incercarea tabloului de distributie, comanda, protectie, semnalizare a pupitrului de comanda si a cutiei cu cleme, tablou din cutii capsulate	buc	1,00		
				Materiale		
				Manoperă		
				Utilaje		
				Transporturi		
1.3.30	EF09A1	Racordarea conductelor din cupru, la borne (aparate, motoare, tablouri electrice), conducta având sectiunea de pînă la 10 mmp (exclusiv)	buc	70,00		
				Materiale		
				Manoperă		
				Utilaje		
				Transporturi		
1.3.31	EI05A1	Acoperirea cu mortar de ciment a tuburilor de protecție și a conductelor punte (INTENC) așezate pe planșeul de beton un tub, cu diametrul pînă la 16 mm	m	100,00		
				Materiale		
				Manoperă		
				Utilaje		
				Transporturi		

1.3.32	AMC2668A	Verificarea circuitelor de semnalizare aparate Verificarea prezentei tensiunii la aparatul primar	buc	12,00		
				Materiale		
				Manoperă		
				Utilaje		
1.3.33	TRA01A10	Transportul rutier al materialelor, semifabricatelor cu autobasculanta pe dist. = 10 km.	tona	1,00		
				Materiale		
				Manoperă		
				Utilaje		
1.3.34	TRI1AA01 C1	Incarcarea materialelor, grupa a-grele simarunte, prin aruncare rampa sau teren-auto categ.1	tona	1,00		
				Materiale		
				Manoperă		
				Utilaje		
1.3.35	TRI1AA08 F3	Descarcarea materialelor, grupa a-grele si marunte prin transport pina la 10m auto-rampa, teren categ.	tona	1,00		
				Materiale		
				Manoperă		
				Utilaje		
1.3.36	EF01B#	Tablou electric pe schelet metalic, cu masca, montat aparent sau in nisa, avand suprafata de 0,31-0,90 mp	buc	1,00		
				Materiale		
				Manoperă		
				Utilaje		
1.3.36.3	7313004	Tablou electric General - complet echipat	buc	1,00		
				Materiale		
1.3.37	ATB03E	Montare Switch si dulap rack internet	buc	1,00		
				Materiale		
				Manoperă		
				Utilaje		
1.3.38	20018464	Switch si dulap Rack	buc	1,00		
				Materiale		
1.3.39	EF01B#(1)	Tablou electric pe schelet metalic, cu masca, montat aparent sau in nisa, avand suprafata de 0,31-0,90 mp	buc	1,00		
				Materiale		
				Manoperă		
				Utilaje		
1.3.39.3	7313004	Tablou electric Distributie 1 - complet echipat	buc	1,00		
				Materiale		
				Transporturi		

Total manopera (ore)

Total greutate materiale (tone)

	Materiale	Manoperă	Utilaje	Transporturi	TOTAL
Cheltuieli directe					

Total Deviz (fără TVA)

Obiect: Obiect 1 - Instalatii

Deviz: Instalatii Sanitare

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA		
Nr	Simbol	Denumire	UM	Cantitate	Preț (LEI)	Preț total (LEI)
1.4.1	SC07E1	Lavoar din portelan sanitar, montat pe piedestal	buc	2,00		
				Materiale		
				Manoperă		
				Utilaje		
				Transporturi		
1.4.1.3	2402212	Lavoar echipat cu piedestal	buc	2,02		
				Materiale		
				Transporturi		
1.4.2	SD04A#	Baterie amestec brat bascul,stativa, pentru lavoar sau spalator, indif inchidere, incl pentru hand, d=1/2	buc	2,00		
				Materiale		
				Manoperă		
				Utilaje		
				Transporturi		
1.4.2.2	4201299	Baterie stativa monocom lavoar cromata par sal cod 11001	buc	2,00		
				Materiale		
				Transporturi		
1.4.3	SC26A2	Oglinda sanit. semicrist. margini. slef. cu dimens. 500x600mm	buc	2,00		
				Materiale		
				Manoperă		
				Utilaje		
				Transporturi		
1.4.4	SC28A1	Sapuniera din fonta emailata, calitatea 1	buc	2,00		
				Materiale		
				Manoperă		
				Utilaje		
				Transporturi		
1.4.5	SC13A1(1)	Vas pentru closet din portelan sanitar cu sifon interior s tip . . .	buc	2,00		
				Materiale		
				Manoperă		
				Utilaje		
				Transporturi		
1.4.5.5	2442744	Vas closet	buc	2,02		
				Materiale		
				Transporturi		
1.4.6	SA39A#	Montare capac Wc	buc	2,00		
				Materiale		
				Manoperă		
				Utilaje		
				Transporturi		
1.4.6.5	6712435	Capac Wc	buc	2,00		
				Materiale		
				Transporturi		
1.4.7	ID01A1	Robinet ventil dublu reglaj de colt pentru Instalatie incalzire centrala cu d: 3/8	buc	6,00		
				Materiale		
				Manoperă		
				Utilaje		
				Transporturi		
1.4.7.3	4202725	Robinet drept dublu reglaj DN 3/8 cod 4o090406	buc	6,00		
				Materiale		
				Transporturi		

1.4.8	FE10B1	Robinet inchidere pentru nh3 cu diametrul: 25-30 mm	buc	2,00		
				Materiale		
				Manoperă		
				Utilaje		
				Transporturi		
1.4.8.6	4605030	Robinet ol.vent.drept f 25/225 10 s 4486	buc	2,00		
				Materiale		
				Transporturi		
1.4.9	SA14B#	Teava material plastic (pp,pe,pp-r) imbinata prin sudura prin polifuziune, la ctii ind,d=20 mm	m	50,00		
				Materiale		
				Manoperă		
				Utilaje		
				Transporturi		
1.4.9.4	6717087	Tub din polipropilena, diametrul de 20 mm	m	51,00		
				Materiale		
				Transporturi		
1.4.9.5	6719485	Cot din polipropilena, avind diametrul 20 mm	buc	10,00		
				Materiale		
				Transporturi		
1.4.9.6	6719493	Teu din polipropilena avind diametrul 20 mm	buc	10,50		
				Materiale		
				Transporturi		
1.4.9.7	6719515	Reductie din polipropilena avind diametrul 25 x 20 mm	buc	2,00		
				Materiale		
				Transporturi		
1.4.9.8	6719477	Mufa polipropilena avind diametrul exterior 20 mm	buc	2,00		
				Materiale		
				Transporturi		
1.4.9.9	6719534	Racord drept polipropilena D = 16 mm x 1/2	buc	50,00		
				Materiale		
				Transporturi		
1.4.9.11	3000	Aparat de sudura tip "coprax" 2204/50hz/700 w	ora	1,03		
1.4.10	SA14C#	Teava material plastic (pp,pe,pp-r) imbinata prin sudura prin polifuziune, la ctii ind,d=25 mm	m	20,00		
				Materiale		
				Manoperă		
				Utilaje		
				Transporturi		
1.4.10.3	6717088	Tub din polipropilena, diametrul de 25 mm	m	20,40		
				Materiale		
				Transporturi		
1.4.10.4	6719557	Cot racord polipropilena diametrul 25 mm x 1/2	buc	2,40		
				Materiale		
				Transporturi		
1.4.10.5	6719494	Teu din polipropilena avind diametrul 25 mm	buc	3,80		
				Materiale		
				Transporturi		
1.4.10.6	6719517	Reductie din polipropilena avind diametrul 32 x 20 mm	buc	0,80		
				Materiale		
				Transporturi		
1.4.10.7	6719478	Mufa polipropilena avind diametrul exterior 25 mm	buc	0,80		
				Materiale		
				Transporturi		
1.4.10.9	2401	Transformator sudura w.10-60 60 kva 50 hz(excl.cons.en.el)	ora	0,44		
1.4.11	IZF25A	Izolație termică tevi	mp	4,00		
				Materiale		
				Manoperă		
				Utilaje		
				Transporturi		

1.4.12	SF04B#	Efectuare proba etans,funct,Instalatie canal din tub fonta sc,tevi pvc(u),pe,pp,pp-r fonta duct. d>100mm	10 m	30,00		
				Materiale		
				Manoperă		
				Utilaje		
				Transporturi		

Total manopera (ore)	
Total greutate materiale (tone)	

	Materiale	Manoperă	Utilaje	Transporturi	TOTAL
Cheltuieli directe					

Total Deviz (fără TVA)	
------------------------	--

Obiect: Obiect 1 - Instalatii
Deviz: Instalatii Canalizare

SECTIUNEA TEHNICA					SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr	Simbol	Denumire	UM	Cantitate	Preț (LEI)	Preț total (LEI)
1.5.1	ACA2365	Teava PVC	m	40,00		
				Materiale		
				Manoperă		
				Utilaje		
				Transporturi		
1.5.2	20023894	Teava <kompactkit> pvc d.110x6,6mm cu mufa pn16 l6m	m	20,00		
				Materiale		
				Transporturi		
1.5.3	6700603	Teava PVC-g PN 10 DN 50x2.4 cod ny050/6m10b	m	30,00		
				Materiale		
				Transporturi		
1.5.4	6700598	Teava PVC-g PN 10 DN 40x2 cod ny040/6m10b	m	20,00		
				Materiale		
				Transporturi		
1.5.5	SB17B1	Coturi pvc-u, pentru canalizare, cu imbinare prin lipirela 45;67 1/2;87 1/2 grade, avand d= 40 mm	buc	20,00		
				Materiale		
				Manoperă		
				Utilaje		
				Transporturi		
1.5.5.8	6712173	Cot PVC-u 45 gr DN 40 cod kgb200x45	buc	20,00		
				Materiale		
				Transporturi		
1.5.6	SB17C1	Coturi pvc-u, pentru canalizare, cu imbinare prin lipirela 45;67 1/2;87 1/2 grade, avand d= 50 mm	buc	20,00		
				Materiale		
				Manoperă		
				Utilaje		
				Transporturi		
1.5.6.8	6712182	Cot PVC-u 45 gr DN 50 cod kgb250x45	buc	20,00		
				Materiale		
				Transporturi		
1.5.7	SB17E1	Coturi pvc-u, pentru canalizare, cu imbinare prin lipirela 45;67 1/2;87 1/2 grade, avand d=110 mm	buc	10,00		
				Materiale		
				Manoperă		
				Utilaje		
				Transporturi		

1.5.7.8	6712195	Cot PVC-u 87 gr DN 110 cod kgb315x87	buc	10,00		
				Materiale		
				Transporturi		
1.5.8	SA25D1	Ramificatie dubla cu mufe,din fonta pentru cond. pres. la 45 sau 90 grade tubul principal avand d=100 mm	buc	5,00		
				Materiale		
				Manoperă		
				Utilaje		
				Transporturi		
1.5.8.12	4100119	Ramificatie simpla cu mufe pn 10 45 g s1867 100x 80	buc	5,00		
				Materiale		
				Transporturi		
1.5.9	SA24A1	Ramificatie simpla cu mufe, din fonta pentru cond. pres. la 45 sau 90 grade tubul principal avand d= 50 mm	buc	8,00		
				Materiale		
				Manoperă		
				Utilaje		
				Transporturi		
1.5.9.1	4100030	Ramificatie font.simp.45gr mufa pentru pres. 50x 50 s 1867-50	buc	8,00		
				Materiale		
				Transporturi		
1.5.10	SB22C1	Reductie excentrica pvc-u, pentru canalizare,cu imbinare prin lipire,avand d= 50- 40 mm	buc	2,00		
				Materiale		
				Manoperă		
				Utilaje		
				Transporturi		
1.5.11	SB21C1	Piesa de curatare pvc-u, pentru canalizare,cu imbinare prin lipire avand d=110 mm	buc	1,00		
				Materiale		
				Manoperă		
				Utilaje		
				Transporturi		
1.5.12	SB21C1	Aerisitor cu membrana pentru coloana canalizare	buc	1,00		
				Materiale		
				Manoperă		
				Utilaje		
				Transporturi		
1.5.13	SB24E#	Sifon de pardoseala din fonta emailata,dn=100 mm,simplu	buc	2,00		
				Materiale		
				Manoperă		
				Utilaje		
				Transporturi		
1.5.13.4	4202931	Sifon fonta pardoseala simplu ies.vert.d100 c.1 s3690	buc	2,00		
				Materiale		
				Transporturi		
1.5.14	TRA01A50	Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 50 km.	tona	1,00		
				Materiale		
				Manoperă		
				Utilaje		
				Transporturi		
1.5.15	TRI1AA01 C1	Incarcarea materialelor, grupa a-grele simarunte,prin aruncare rampa sau teren-auto categ.1	tona	1,00		
				Materiale		
				Manoperă		
				Utilaje		
				Transporturi		

1.5.16	TRI1AA08 F3	Descarcarea materialelor,grupa a-grele si marunte printransport pina la 10m auto-rampa,teren categ.	tona	1,00		
				Materiale		
				Manoperă		
				Utilaje		
				Transporturi		

Total manopera (ore)	
Total greutate materiale (tone)	

	Materiale	Manoperă	Utilaje	Transporturi	TOTAL
Cheltuieli directe					

Total Deviz (fără TVA)	
------------------------	--

Obiect: Obiect 1 - Instalatii

Deviz: Camera tehnica

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA		
Nr	Simbol	Denumire	UM	Cantitate	Preț (LEI)	Preț total (LEI)
1.6.1	IA32A1	Separator de namol tip a cu fund demontabil cu d: 40- 80 mm	buc	1,00		
				Materiale		
				Manoperă		
				Utilaje		
				Transporturi		
1.6.2	IA30A1	Filtru Y 1 "	buc	1,00		
				Materiale		
				Manoperă		
				Utilaje		
				Transporturi		
1.6.3	IC34D1	Fitinguri din fonta maleabila pentru imbin. insurub. tevi. otel piesele fiind cu 2 insurub. pentru d=1 toli	buc	6,00		
				Materiale		
				Manoperă		
				Utilaje		
				Transporturi		
1.6.3.3	4114768	Teu fonta mal b1 s479 25x 32x25 1 x11/4x1 f2	buc	6,00		
				Materiale		
				Transporturi		
1.6.4	SD29A1	Robinet de retinere cu ventil,drept,cu mufe,pentru instalatii,avand d=1/2 sau 3/4 toli	buc	2,00		
				Materiale		
				Manoperă		
				Utilaje		
				Transporturi		
1.6.4.3	4202126	Clapet unic sens 3/4"	buc	2,00		
				Materiale		
				Transporturi		
1.6.5	ID14B1	Robinet de retinere cu ventil, drept, cu mufe pentru Instalatie incalz. centrala cu d: 3/4	buc	4,00		
				Materiale		
				Manoperă		
				Utilaje		
				Transporturi		
1.6.5.3	4201676	Robinet retinere ventil 1 pn 6 mufa ni522	buc	4,00		
				Materiale		
				Transporturi		

1.6.6	IE04B1(1)	Efectuare proba dilat. -contract. si funct. a cond. de alim	m	25,00		
				Materiale		
				Manoperă		
				Utilaje		
1.6.7	IZH20A(1)	Izolarea tevilor	mp	4,00		
				Materiale		
				Manoperă		
				Utilaje		
1.6.7.3	2611827	cochilii vata minerala	buc	60,00		
				Materiale		
1.6.8	FI15D1	Prepararea solutiei si umplerea instalatiei cu: propilenglicol	tona	0,20		
				Materiale		
				Manoperă		
				Utilaje		
				Transporturi		

Total manopera (ore)	
Total greutate materiale (tone)	

	Materiale	Manoperă	Utilaje	Transporturi	TOTAL
Cheltuieli directe					

Total Deviz (fără TVA)	
------------------------	--

Obiect: Obiect 1 - Instalatii
Deviz: Montaj Echipamente

SECTIUNEA TEHNICA					SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr	Simbol	Denumire	UM	Cantitate	Preț (LEI)	Preț total (LEI)
1.7.1	IA06A1#(1)	Montare sistem ventilare cu schimbator de caldura descentralizat	buc	2,00		
				Materiale		
				Manoperă		
				Utilaje		
1.7.2	CMj30F08 B(1)	Centrala GAZ 32 kW	buc	1,00		
				Materiale		
				Manoperă		
				Utilaje		
				Transporturi		

Total manopera (ore)	
Total greutate materiale (tone)	

	Materiale	Manoperă	Utilaje	Transporturi	TOTAL
Cheltuieli directe					

Total Deviz (fără TVA)	
------------------------	--

Obiect: Obiect 2 - Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor- Eligibil
Deviz: Coloana monofazata - energie electrica

SECTIUNEA TEHNICA	SECTIUNEA FINANCIARA
-------------------	----------------------

Nr	Simbol	Denumire	UM	Cantitate	Preț (LEI)	Preț total (LEI)		
2.1.1	W2G23A#	Teava de protectie din PVC-C. avand diametrulde 40mm montata in sant, cablu cu sectiunea pana la 10 mmp;	m	30,00				
				Materiale				
				Manoperă				
				Utilaje				
				Transporturi				
2.1.1.2	6700585	Teava din p.v.c.rigid tip g 40x2,4 stas 6675/2	m	30,60				
				Materiale				
				Transporturi				
2.1.2	*TSA09C2 [1]	Sapaturi manuale in dren. sub 1m lat. cu spr. si evac manuale in pamantimbib. cu apa adinc. 0,0-1,5m,t. tare [1]	mc	6,00				
				Materiale				
				Manoperă				
				Utilaje				
				Transporturi				
2.1.3	W2H04A#	Strat de nisip așezat în șanț pentru protejarea cablurilor la lucrări în profil netipizat	mc	1,00				
				Materiale				
				Manoperă				
				Utilaje				
				Transporturi				
2.1.4	*TsD18XD	Umplutura compactata in santuri pt cablurile ingropate ale liniilor de inalta tensiune executata cu pamant provenindteren f tare	mc	5,00				
				Materiale				
				Manoperă				
				Utilaje				
				Transporturi				
2.1.5	EC07C1(1)	Cablu pentru instalații electrice de comandă, semnalizări, blocări, montat liber prin așezare (fără dispozitive de fixare) pe fundul canalelor, cablul avand conducte 49-61/0,75 mmp, 31-61/1 mmp, 31-61/1,5 mmp, sau 20-61/2,5 mmp	m	30,00				
				Materiale				
				Manoperă				
				Utilaje				
				Transporturi				
2.1.5.2	4800848	Cablu energie Ac2XABY 0,6/ 1 KV 3x 16 U nid 2405	m	30,60				
				Materiale				
				Transporturi				
2.1.6	RPED08D1	Cap terminal uscat incl legatura borne Instalatie cablu cuizol si manta p v c cond cupru sect < 4x10 mmp	buc	2,00				
				Materiale				
				Manoperă				
				Utilaje				
				Transporturi				
2.1.7	RPEG08B1	Racordareconduct de al la borne tablouri motoare aparate sect conduct 10mmp	buc	6,00				
				Materiale				
				Manoperă				
				Utilaje				
				Transporturi				
2.1.8	W2H02A#	Profil pentru cable de 1 KV cu strat protector din nisip si bnnda din PVCpt. cable - profil M;	m	30,00				
				Materiale				
				Manoperă				
				Utilaje				
				Transporturi				
Total manopera (ore)								
Total greutate materiale (tone)								
				Materiale	Manoperă	Utilaje	Transporturi	TOTAL

Cheltuieli directe						
Total Deviz (fără TVA)						
Obiect: Obiect 2 - Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor- Eligibil						
Deviz: Conducta alimentare cu apa si racord canalizare						
SECTIUNEA TEHNICA					SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr	Simbol	Denumire	UM	Cantitate	Preț (LEI)	Preț total (LEI)
2.2.1	20023900	Teava pvc d.125x11,8mm cu mufa pn20 l6m	m	50,00		
				Materiale		
				Transporturi		
2.2.2	ACA2365	Teava PVC	m	50,00		
				Materiale		
				Manoperă		
				Utilaje		
2.2.3	TSA13F2	Sapatura manuala de pamant,de pana la 14 m adancime,in gropi cu sectiune poligonala sau circulara,avand latimea sau diametrul cercului de 1.50 m,executata fara sprijiniri si evacuarea pamantului cu macara de fereastră,la fundatii,puturi etc in pamant imbibat cu apa adancimea sapaturii 6.01-10 m teren foarte tare	mc	18,00		
				Materiale		
				Manoperă		
				Utilaje		
2.2.4	ACE08B1	Umplutura in sant. la cond. de alim. cu apa si canalizare cu: pietris margarit. in jurul tub. drenaj	mc	18,00		
				Materiale		
				Manoperă		
				Utilaje		
2.2.5	W2H04A#	Strat de nisip așezat în șanț pentru protejarea conductelor la lucrări în profil netipizat	mc	3,00		
				Materiale		
				Manoperă		
				Utilaje		
2.2.6	AcE1103B 01+	Cămine de inspectie PipeLife pentru canalizare PRO630mm cu riser perete simplu si piesa telescopica	buc	2,00		
				Materiale		
				Manoperă		
				Utilaje		
2.2.6.1	20049170	Capac c pvc d400	buc	2,00		
				Materiale		
2.2.6.7	20049299	Lubrifiant 500 gr	buc	0,54		
				Materiale		
2.2.7	SA14D#	Teava material plastic (pp,pe,pp-r) imbinata prin sudura prin polifuziune, la ctii ind,d=32 mm	m	30,00		
				Materiale		
				Manoperă		
				Utilaje		
2.2.7.3	6701123	Teava hdpe 80 312uni7611.7615 pn6 dn 32x1.9 cod 64000086	m	30,60		
				Materiale		
2.2.7.4	6719429	Cot polietilena de inalta densitate pehd pentru electrofuz diam ext 32 mm	buc	3,60		
				Materiale		
				Transporturi		

2.2.7.5	6719451	Teu pehd pentru electrofuz diam ext 32 mm	buc	5,70		
				Materiale		
				Transporturi		
2.2.7.6	6719460	Reductie pehd pentru electrofuz diam ext 32/25 mm	buc	1,20		
				Materiale		
				Transporturi		
2.2.7.7	6719422	Mufa polietilenă de înaltă densitate pehd pentru electrofuz diam ext 32 mm	buc	1,20		
				Materiale		
				Transporturi		
2.2.8	TRA01A50	Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 50 km.	tona	1,00		
				Materiale		
				Manoperă		
				Utilaje		
				Transporturi		
2.2.9	TRI1AA01 C1	Incarcarea materialelor, grupa a-grele simarunte,prin aruncare rampa sau teren-auto categ.1	tona	1,00		
				Materiale		
				Manoperă		
				Utilaje		
				Transporturi		
2.2.10	TRI1AA08 F3	Descarcarea materialelor,grupa a-grele si marunte printransport pina la 10m auto-rampa,teren categ.	tona	1,00		
				Materiale		
				Manoperă		
				Utilaje		
				Transporturi		

Total manopera (ore)

Total greutate materiale (tone)

	Materiale	Manoperă	Utilaje	Transporturi	TOTAL
Cheltuieli directe					

Total Deviz (fără TVA)

Obiect: Obiect 2 - Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor- Eligibil

Deviz: Conducta utilizare GAZ

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA		
Nr	Simbol	Denumire	UM	Cantitate	Preț (LEI)	Preț total (LEI)
2.3.1	TSA13F2	Sapatura manuala de pamant,de pana la 14 m adancime,in gropi cu sectiune poligonala sau circulara,avand latimea sau diametrul cercului de 1.50 m,executata fara sprijiniri si evacuarea pamantului cu macara de fereastră,la fundatii,puturi etc in pamant imbibat cu apa adancimea sapaturii 6.01-10 m teren foarte tare	mc	5,00		
				Materiale		
				Manoperă		
				Utilaje		
				Transporturi		
2.3.2	ACE08B1	Umplutura in sant. la cond. de alim. cu apa si canalizare cu: pietris margarit. in jurul tub. drenaj	mc	5,00		
				Materiale		
				Manoperă		
				Utilaje		
				Transporturi		
2.3.3	W2H04A#	Strat de nisip așezat în șanț pentru protejarea conductelor la lucrări în profil netipizat	mc	1,00		
				Materiale		
				Manoperă		
				Utilaje		
				Transporturi		

2.3.4	SA14D#	Teava material plastic (pp,pe,pp-r) imbinata prin sudura prin polifuziune, la ctii ind,d=32 mm	m	20,00		
				Materiale		
				Manoperă		
				Utilaje		
				20,40		
2.3.4.3	6701123	Teava hdpe 80 312uni7611.7615 pn6 dn 32x1.9 cod 64000086	m	Materiale		
				Transporturi		
				2,40		
2.3.4.4	6719429	Cot polietilena de inalta densitate pehd pentru electrofuz diam ext 32 mm	buc	Materiale		
				Transporturi		
				3,80		
2.3.4.5	6719451	Teu pehd pentru electrofuz diam ext 32 mm	buc	Materiale		
				Transporturi		
				0,80		
2.3.4.6	6719460	Reductie pehd pentru electrofuz diam ext 32/25 mm	buc	Materiale		
				Transporturi		
				0,80		
2.3.4.7	6719422	Mufa polietilenă de înaltă densitate pehd pentru electrofuz diam ext 32 mm	buc	Materiale		
				Transporturi		
2.3.5	EA05M%	Teava de protectie metalica montata ingropat sau aparent avand diametrul de: 1/2 " ... 1", montat aparent pe dibluri (bolturi) metalice	m	10,00		
				Materiale		
				Manoperă		
				Utilaje		
				10,10		
2.3.5.5	3304811	Teava pentru instalatii.neagra nefil.m - 10(3/8) OL 32 1 s 7656	m	Materiale		
				Transporturi		
				1,00		
2.3.5.6	4117033	Curba fonta maleabila g1 s472 DN 25 1	buc	Materiale		
				Transporturi		
				1,50		
2.3.5.7	12833	Tila	buc	Materiale		
				Transporturi		
				1,00		
2.3.6	TRA01A50	Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 50 km.	tona	Materiale		
				Manoperă		
				Utilaje		
				Transporturi		
				1,00		
2.3.7	TRI1AA01 C1	Incarcarea materialelor, grupa a-grele simarunte,prin aruncare rampa sau teren-auto categ.1	tona	Materiale		
				Manoperă		
				Utilaje		
				Transporturi		
				1,00		
2.3.8	TRI1AA08 F3	Descarcarea materialelor,grupa a-grele si marunte printransport pina la 10m auto-rampa,teren categ.	tona	Materiale		
				Manoperă		
				Utilaje		
				Transporturi		

Total manopera (ore)

Total greutate materiale (tone)

	Materiale	Manoperă	Utilaje	Transporturi	TOTAL
Cheltuieli directe					

Total Deviz (fără TVA)

Alte cheltuieli directe						
Coeeficient	Valoare	Materiale	Manoperă	Utilaje	Transporturi	TOTAL
Contributia asiguratorie pentru munca	%					
		Materiale	Manoperă	Utilaje	Transporturi	TOTAL
Total cheltuieli directe						
Cheltuieli indirecte	%					
Profit	%					
Total General (fără TVA)						
TVA (21%)						
TOTAL GENERAL (LEI)						

Intocmit,

ing. Timotei Popa

Raport generat cu programul Deviz 360 creat de Softmagazin, www.deviz.ro.

Alte cheltuieli directe						
Coefficient	Valoare	Materiale	Manoperă	Utilaje	Transporturi	TOTAL
Contributia asiguratorie pentru munca	2,25%	0,00	1.009,75	0,00	0,00	1.009,75
		Materiale	Manoperă	Utilaje	Transporturi	TOTAL
Total cheltuieli directe		63.724,34	45.887,62	2.196,29	640,03	112.448,28
Cheltuieli indirecte	10,00%	6.372,43	4.588,76	219,63	64,00	11.244,83
Profit	5,00%	3.504,84	2.523,82	120,80	35,20	6.184,66
Total General (fără TVA)						129.877,76
TVA (21%)						27.274,33
TOTAL GENERAL (LEI)						157.152,09

Intocmit,

ing. Timotei Popa



Raport generat cu programul Deviz 360 creat de Softmagazin, www.deviz.ro.

Obiectivul: CONSTRUIRE SPATIU MUZEAL DE ARTIZANAT SI PRODUSE TRADITIONALE, AMENAJARE SI DOTARE PUNCT DE INFORMARE TURISTICA IN COMUNA IASLOVAT, OMD SUCEVITA PUTNA

Obiectul: Obiect 1 - Instalatii

Devizul: Montaj Echipamente

F4 - Lista cu cantitățile de utilaje și echipamente tehnologice, inclusiv dotări și active necorporale

Deviz: Montaj Echipamente						
Nr. crt.	Denumire	UM	Cantitate	Prețul unitar - LEI / UM -	Valoarea (exclusiv TVA) - LEI -	Fișa tehnică atașată
0	1	2	3	4	5	6
	Utilaje, echipamente tehnologice, si functionale cu montaj					
1	Centrala Gaz 32 kW	buc	1,00			
2	Sistem ventilare cu schimbator de caldura centralizat complet echipat cu tubulatura, anemostate, etc	buc	2,00			
	Utilaje fara montaj si echipamente de transport					
	Dotari					
TOTAL						

Proiectant,

Intocmit,

ing. Timotei Popa



Raport generat cu programul Deviz 360 creat de Softmagazin, www.deviz.ro.

FORMULAR F5
 PERSOANA JURIDICĂ ACHIZIToare
 OBIECTIVUL: "CONSTRUIRE SPATIU MUZEAL DE ARTIZANAT SI PRODUSE TRADITIONALE, AMENAJARE SI DOTARE PUNCT DE INFORMARE TURISTICA IN COMUNA IASLOVAT, OMD SUCEVITA PUTNA"
 BENEFICIAR: COMUNA IASLOVAT

SPECIFICAȚIA TEHNICĂ (FIȘA TEHNICĂ) Nr.1
 UTILAJUL, ECHIPAMENTUL TEHNOLOGIC:
Centrala gaz 32 kW
1 buc.

Nr. crt.	Specificatii tehnice impuse prin caietul de sarcini	Corespondenta propunerii tehnice cu specificatiile tehnice impuse prin caietul de sarcini	Producator
0	1	2	3
1	Parametrii tehnici functionali: Putere nominala utila 50/30 °C : 3.2 - 32.0 kW Putere nominala pentru apa calda menajera: 2.9 - 29.3 kW Eficienta energetica: A Randament: pana la 98% Sarcina nominala focar: 3.0 - 29.9 kW Sarcina nominala focar pentru a.c.m.: 3.0 - 29.9 kW Putere electrica absorbita: 110 W Nivel de putere acustică maxima (date conform EN ISO 15036-1): 31.9 - 50.4 dB Dimensiuni centrala: LxIxH: 360x400x700 mm Greutate: 35 kg Pesiune de lucru admisa: 3 bar Grad de protecție: IP X4 conform EN 60529 Capacitate vas de expansiune: 8 litri Presiune vas de expansiune: 0.75 bar Temperatura maximă pe tur: 82 °C Racord apa rece si calda: 1/2 G Racord tur si retur: 3/4 R Racord gaz: 3/4 R Racord tubulatură de evacuare gaze arse: 60mm Racord admisie aer: 100mm		Viessmann Sau silimar
2	Specificatii de performanta si conditii privind siguranta in exploatare: conform Legii 10		
3	Conditii privind conformitatea cu standardele relevante EN 55 014-1:2006, EN 55 014-2:1997, EN 60 335-1:2002, EN 60 335-2-35:2006, EN 60 335-2-40:2003, EN 61 000-3-11:2000, EN 61 000-6-3:2007, EN 62 233:2008		
4	Conditii de garantie si postgarantie Perioada de garantie incepe la receptia lucrarii, min. 2 ani Service in postgarantie		
5	Alte conditii cu caracter tehnic		

PROIECTANT
 ing. Timotei POPA



CONTRACTANT(OFERTANT),

PERSOANA JURIDICĂ ACHIZITOARE
OBIECTIVUL: "CONSTRUIRE SPATIU MUZEAL DE ARTIZANAT SI PRODUSE TRADITIONALE, AMENAJARE SI DOTARE PUNCT DE INFORMARE TURISTICA IN COMUNA IASLOVAT, OMD SUCEVITA PUTNA"
BENEFICIAR: COMUNA IASLOVAT

SPECIFICAȚIA TEHNICĂ (FIȘA TEHNICĂ) Nr.2
UTILAJUL, ECHIPAMENTUL TEHNOLOGIC:

Sistem ventilare cu schimbator de caldura – centralizat complet echipat cu tubulatura, anemostate
2 buc.

Nr. crt.	Specificatii tehnice impuse prin caietul de sarcini	Corespondenta propunerii tehnice cu specificatiile tehnice impuse prin caietul de sarcini	Producator
0	1	2	3
1	Parametrii tehnici functionali: Performanță maximă - 989 m ³ /h; ♦ Eficiență de recuperare a căldurii de 80 % (cu schimbătorul de căldură ML); ♦ Design compact, doar 480 mm în înălțime; ♦ Disponibil cu uși glisante pentru acces ușor. Control Inteligent		NovingAIR Sau similar
2	Specificatii de performanta si conditii privind siguranta in exploatare: conform Legii 10		
3	Conditii privind conformitatea cu standardele relevante		
4	Conditii de garantie si postgarantie Garantie 3 ani		
5	Alte conditii cu caracter tehnic		

PROIECTANT
 ing. Timotei POPA

Tu

CONTRACTANT(OFERTANT),

Obiectiv: CONSTRUIRE SPATIU MUZEAL DE ARTIZANAT SI PRODUSE TRADITIONALE, AMENAJARE SI DOTARE PUNCT DE INFORMARE
 TURISTICA IN COMUNA IASLOVAT, OMD SUCEVITA PUTNA
 Beneficiar: COMUNA IASLOVAT

GRAFICUL GENERAL DE REALIZARE A INVESTITIEI PUBLICE (FORMULARUL F6)

Nr. Crt.	Denumirea obiectivului	Anul 1												Anul 2											
		Luna												Luna											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
1.	Organizare de santier																								
2.	Obiect 01 Categorie de lucrari: Amenajarea terenului																								
3.	Obiect 02 Categorie de lucrari: Asigurarea utilitatilor necesare obiectivului																								
4.	Obiect 03 Categorie de lucrari: Terasamente																								
5.	Obiect 04 Categorie de lucrari: Rezistenta																								
6.	Obiect 05 Categorie de lucrari: Arhitectura																								
7.	Obiect 06 Categorie de lucrari: Instalatii electrice																								
8.	Obiect 07 Categorie de lucrari: Instalatii sanitare																								
9.	Obiect 08 Categorie de lucrari: Instalatii de incalzire																								
10.	Obiect 11 Categorie de lucrari: Montaj utilitaje si echipamente tehnologice																								
11.	Obiect 12 Categorie de lucrari: Receptia finala																								

Proiectant,
 SC YOUPLAN DEVELOPMENT SRL

